

რ/გ ჩიხი ქ#20. შ.პ.ს. "გამომცემლობა კოლორი". ქ/ს ორხევიდან თვალჭრელიძის ქ და კახეთის გზატ. გადაკვეთამდე
 Ж/д тупик №20. ООО Издательство "Колор". От ПС "Орхеви" до перекрест. ул. Твалчрелидзе и Кахетинское шоссе

მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა Устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ NC - 645-1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	1.70				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	303.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	234.50				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	153.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	153.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	118.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	118.50				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	68.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шებень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	2.20				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	6.30				
	სულ / Всего I						
II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Устройство постели для 1 кабелей	მ / მ	964.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	1022.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	130.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	12.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	123.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	960.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	1.00				
18	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / შტ	2.00				
19	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	3.00				
20	6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	მ / მ	2.00				
21	საკონტროლო კაბელის მონტაჟი Монтаж контрольных кабелей	მ / მ	50.00				
	სულ / Всего II						
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
22	ტრანსფორმატორი დენის ТП/10, 300/5 (ТВЛМ, ТОЛ ან ანალოგი) Трансформатор тока	ც / შტ	2.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили