

საფუძველი / Основание: ICNS-10/4818/14; პრ. №CS-618

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, დასახელება	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. სანაშენებლო სამუშაოები</b>								
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა (10სმ) Снятие асфальтобетонного покрытия(10см)	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	2.00					
2	თხრ დამუშ III კატ ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III кат вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	11.00					
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	9.00					
5	საშმ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომც და ინერტული მასალების Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал	ტ / т	27.00					
6	საშმ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / т	27.00					
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც Загрузка инертических материалов	ტ / т	18.00					
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертических материалов на 16-20км	ტ / т	18.00					
8.1	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	2.31					
8.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	3.00					
8.3	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (40 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (фракция 40мм)	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	6.00					
9	Цементно-песочная смесь ცემენტ-ქვიშის ნარევი მშრალი	მ <sup>3</sup>	0.30					
<b>სულ / Всего I</b>		<b>ლარი/ლარი</b>						
<b>II. სანონტაჟო სამუშაოები</b>								
10	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	33.00					
11	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	14.00					
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / м	5.00					
13	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / м	9.00					
14	მილის მონტაჟი საყრდენზე Монтаж трубы на опоре	მ / м	5.00					
15	მილის მონტაჟი კედელზე Монтаж трубы на стене	მ / м	1.00					
16	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	17.00					
17	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	26.00					

1	3	4	5	6	7	8	9
18	კაბელის მონტაჟი კედელზე 3კვ-მდე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля на стене до 3кв с крепёж. Аксессуаром	მ / მ	39.00				
19	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	3.00				
20	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ <sup>2</sup> / Присоединен. жил кабел. к зажимам (ბუნკი 10ც)	ც / შტ	18.00				
21	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ <sup>2</sup> / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70მმ <sup>2</sup> (ბუნკი 10ც)	ც / შტ	14.00				
22	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков прямого включения для одного трёхфазного счётчика, ст.№53М/1	ც/шт	1.00				
23	0,4კვ დენის ტრ-ის ყუთის მონტაჟი Мнж.ящика для трансф.тока 0,4кВ	ც/шт	1.00				
24	0,4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / შტ	3.00				
25	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	3.00				
26	ზოლოვანი ფოლადის მონტაჟი / Монтаж полосовой стали	მ / მ	12.00				
27	მალოვანი კარადის მონტაჟი სადგართან ერთად / Монтаж шкафа	ც / შტ	1.00				
28	0,4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / შტ	1.00				
29	საკონტროლო კაბელ.მონტაჟი	მ / მ	5.00				
30	დენმკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / შტ	1.00				
31	0,4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	18.00				
32	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
33	მცველი ПН2-400/315А Предохранитель	ც / შტ	3.00				
34	ტრანსფორმატორი დენის Т-0,66 100/5 Трансформатор тока	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
	ღ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Р.Дочвири

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили