

ს/ჯ#0035 - 0051 / ტП№0035 - 0051

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფუძველი / Основание: W - 4/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	ვანზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კროკეტით К-во по проект.	სახარჯ. დონორებს მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გასრემე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				ვანზორდ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოებო СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	11.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ ² / მ ²	40.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ფაბრიკ ბულით ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	64.00				
4	ლორდის, ქვიშ-ბრემის ან III ჯგუფის ფაბრიკ ჩაყრა თხრილში ბულით, დატკეპნით Засыпка шедня, гравий или грунта III группы в траншею, самобнаვის და ფაბრიკ დატვირთვ ტემპდულზე ბულით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	მ ³ / მ ³	50.50				
6	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	154.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბულით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	107.50				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	107.50				
9	გაფრეცხავი ქვიშა (მლაში) Песок немывтый	მ ³ / მ ³	14.00				
10	ლორდი 5-40მ ფრამქვის Шедень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	4.50				
11	ქვიშ-ბრემიანი ნარევი (არ. უმეტეს 80 მმ ფრამქვიით) Песочно-шеденная смесь (не более фракции 80мм)	მ ³ / მ ³	46.00				
	სულ / Всего I						
II. საშენობლო სამუშაოებო МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწილის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	204.00				
13	3კვ/მ-მდე წიხით კაბელოს ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	216.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვმ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	ვ / м	58.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ / м	55.00				
15	1-2 კაბელის დამფრვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ / м	204.00				
16	მართ. ქუჩის მონტ. მშრ. კაბ. 95-240882 Монтаж ссод муфты на сух кабеле 95-240мм2	ვ / шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


