

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია 2017 წლის საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს ქ.ს.№1705-დან ქ.ს.1606-მდე არსებული **ACB2AY-6/10კვ 2(3X120)** კვეთის ამორტიზირებული კაბელის მონაკვეთის შეცვლას იგივე კვეთის **NA2XSEY-10კვ** მარკის კაბელებით.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად, კაბელი ჩადებულ იქნას მიწაში 0.7მ სიღრმეზე 0.1მ სისქის ფხვიერი მიწის (ან სილის) ფენაზე, ზემოდან იფარება იგივე ფენით და დანარჩენი მიწით. (გრუნტის შემთხვევაში),

ასფალტირებული ტროტუარზე გაელისას კაბელის საწოლი ეწყობა მიწით მინარევების გარეშე (ან სილით) მხოლოდ ტრანშეა შეივსება ქვიშა-ხრეშის ნარევით.

კაბელიდან 0,25მ სიმაღლეზე კაბელი დაფარულ იქნას გამაფრთხილებელი ლენტით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას და მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში. მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას ტრანშეა ივსება ღორღით.

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „ИУЭ“-ს ნორმების დაცვით.

სპეციფიკაცია

№	დასახელება	მარკა ან ტიპი ზომა	განზ. ერთ.	რაოდენობა	კოდი
1	კაბ. ძალოვანი აღუმ. ძარღვებით 1(3X120/16)	NA2XSEY-10	მ	228.0	100006338
2	ქურო საბოლოო	ПКВтО-3-10 70/120	ც	2	100008108
3	ქურო შემავრთებელი	TRAJ 12/3X70-120	ც	1	100002943
4	დამიწების არმატურა საბოლოო ქუროსათვის	EAKT-1657	ც	2	100003005
5	მილი დამცავი სქელკედლა ≥ 6 მმ	с100	მ	7.4.0	100003034
6	მილი ფოლადის	с80	მ	15.0	100004303
7	ლენტი გამაფრთხილებელი სიგანით 0,15 მ		მ	133.0	100006226

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა	მ ³	-
2	ქვით მოპირკეთებული გზის აყრა	მ ²	47.0
3	ბეტონით მოპირკეთებული ტროტუარის ნაწილის აყრა	მ ² /მ ³	1.6/0.16
4	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა 2-3 სმ	მ ²	-
5	ასფალტირებული სავალი ნაწილის აღდგენა 9-10 სმ	მ ²	-
6	ტრანშეის გათხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ ³	54.0
7	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის	მ	133
8	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	74.0
9	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	მ	141.0
10	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	79.0
11	კაბელის გატარება ქ.ს.-ში	მ	8.0
12	კაბელის გატარება გვირაბული მეთოდით	მ	-
13	კაბელის დახურვა ლენტით	მ	133.0
14	გრუნტის უკან ჩაყრა	მ ³	21.0
15	საწოლის მომზ. მიწით მინარ. გარეშე ან <u>სილით</u>	მ ³	9.0
16	ღორღის ჩაყრა	მ ³	3.2
17	ქვიშა ხრეშის ჩაყრა	მ ³	21.0

ქ.ს. №1705-სა და ქ.ს.1606-ს შორის
ამორტიზირებული კაბელის მონაკვეთის შეცვლა.
განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაცია, ს.ს.ს. მოცულობა

ფურც. №	ფურც. რაოდ.
2	3