

ს/ჯ#1705 - 1606 / ტП№1705 - 1606

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W-28/17

№	სამუშაოების და დახარჯვების დახატვება, მოწყობილობების დახატვება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა К-во по проект.	სახარჯ. დირექტურა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განხორცილ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	ძირება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სახარჯებზე სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ბეტონის საფარის მოხსნა ტროტუგზე Снятие бетонного покр. трот./дорога	მ ³ / მ ³	0.16				
2	ქვადენილის აყრა / Снятие булыжника	მ ² / მ ²	47.00				
3	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის ფაბრიკი ბელოთ ვაბ-თერსი Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	54.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ბრეშის ან III ჯგუფის ფაბრიკის წყარა თხრობაში ბელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	45.20				
5	საშენ ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვა ავტომანქანებით, ზარუკა Строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	65.50				
6	საშენ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	65.50				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომანქანებით. ბელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	55.00				
8	ინერტული მასალების შერეობა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	55.00				
9	გაურთევებელი ქვიშა (მლაში) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	9.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	3.20				
11	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	21.00				
II. სახარჯებზე სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	133.00				
13	3კმ/მ-მდე წონით კაბელოის წადება თხრობაში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	141.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წინით კაბ.გაბტარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	ვ / м	79.00				
15	3კვ/მ-მდე წინით კაბ.გაბტ.რ/მტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в жббет канале	ვ / м	8.00				
16	3კლატმასის მილის ჩაწოვა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ / м	74.00				
17	1-2 კაბელის დამკრავ ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ / м	133.00				
18	ბოლოქურის მიტბაჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
19	მართო.ქურის მიტბ.მტრ+ჭოთ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შერევა საავადმყოფოში
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий
 Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук
 Н. Шошиташвили