

ს/ჯ#2071-2050 ; 2071-2637 და 2071-2189 / ტП№2071-2050 ; 2071-2637 и 2071-2189

მ/მსაკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: VV-34/17; 35/17; 36/17;

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კ-ვო по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველზე სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახვალტმეტრონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	16.00				
2	თხრ დაბნე III ჯგუფის. გამოწმ ბულოთ ვაბ-ოვის Целин грунте III группы врычную для кабеля	მ3 / м3	128.00				
3	ლორის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის გამოწმ საყრა თხროლი ბულოთ, დატკეპით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / м3	102.20				
4	სამმ ნაგვის და გამოწმ დატვირთ ავტომცდელზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал врычную	ტ / т	263.00				
5	სამმ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	263.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბულოთ Загрузка инертных материалов врычную	ტ / т	190.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	190.50				
8	გაფრეცხავი ქვიშა (მლამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	26.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	20.00				
10	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა ლმეტერს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	70.00				
სულ / Всего I							
II. საფუძველზე სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 ვაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабелей	მ / м	238.00				
12	საწოლის მომზადება 3 ვაბელისათვის Подготовка постели для 3 кабелей	მ / м	111.00				
13	ნვგ/მ-მდე წობით ვაბელის ჩადება თხროლი უკადაკა в траншею кабелей весом до 6кг/м	მ / м	417.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წონით ვაბულის ჩადება თბრილში უკლადა ტრანშეო კაბელა ვეომ დო 3კგ/მ	მ/მ	314.00				
15	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабелა ვეომ დო 6 კგ /მ в защитной трубе	მ/მ	124.00				
16	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабелა ვეომ დო 3 კგ /მ в защитной трубе	მ/მ	66.00				
17	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატ.რბეუტ არხში Проведение кабелა ვეომ დო 6კგ/მ в ж/бет канале	მ/მ	23.00				
18	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატ.რბეუტ არხში Проведение кабелა ვეომ დო 3კგ/მ в ж/бет канале	მ/მ	15.00				
19	ვლანტმასის მილის ჩაწეობა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	180.00				
20	1-2 ვაბულის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1- 2 кабелей	მ/მ	879.00				
21	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	5.00				
22	მაერთ.ქურის მონტ.მწრ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/шт	1.00				
23	მაერთ.ქურის მონტ.მწრ.+ზეთ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	მ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	შარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	შარი/ლარი					
*	მაუთივალისწინებები ხარჯავი / Непредусмотренные расходы 3%	შარი/ლარი					
	სულ / Всего	შარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	შარი/ლარი					
	სულ / Всего	შარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ვეომი შეესრება სავალდებულო

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шопиташвили