

ს/ჯ#ТП№2471 - 2243 / ТП№ТП№2471 - 2243

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W- 37/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კ-во по проект.	საბარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная	
				გაზრდ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		ფედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	11.00						
2	დეკორატიული ფილების აგრა Снятие Декоративной плитки	მ ² / м ²	10.80						
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის ფაბრიკ ბულოთ კამ-თურს Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	75.00						
4	ღორღის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიკ ჩაყრა თხრილში ბულოთ, დატვირთვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / м3	59.40						
5	სამშ. ნაგვის და ფაბრიკ დატვირთვ ავტომქლზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	158.00						
6	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	158.00						
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომქ. ბულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	128.00						
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	128.00						
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	17.00						
10	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шедень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	2.80						
11	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	56.60						
სულ / Всего I									
II. საბოლოო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ/მ	241.00						
13	ნეგ/მ-მდე წიხით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ/მ	255.00						

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა / მ	69.00				
15	ვლასტმანის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა / მ	66.00				
16	1-2 კაბელის დავარვა დამცავი ლენტით Покрывтие защитной лентой 1-2 кабелей	ა / მ	241.00				
17	მაერთ.ქურის მონტ.შშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	1.00				
18	მაერთ.ქურის მონტ.შშრ+ფით. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	ც / шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.რ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошитайвили