

ს/ჯ#3010 - 3644 / ტП№3010 - 3644

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W-12/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონებზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სარემონტო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	7.00				
2	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის. ყაბირში ხელით გაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	52.00				
3	ლორდის, ქვიშა-ბრუნის ან III ჯგუფის ყაბირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატვირთვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	მ3 / м3	42.00				
4	სამშ. ნაგვის და ყაბირის დატვირთვით ავტომანქანაზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	118.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	118.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	79.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	79.00				
8	გაურთმევადი ქვიშა (შლამი) Песок немывтый	მ3 / м3	10.00				
9	ღორდი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	42.00				
ჯამ / Всего I							
II. საპროექტო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
10	საწილის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	140.00				
11	სკვ/მ-მდე წიხით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	148.00				
12	სკვ/მ-მდე წიხით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	27.00				
13	პლასტიკის მილის ჩაყრა თხრილში Укладка пластмассовой трубы в траншею	მ / მ	25.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1-2 კაბეულის დაფარვა დამცავი ლენტით 1-2 კაბელები	ვ / მ	140.00				
15	მურთი ქუთის დონტ. მმრ. კაბ. 95-240მმ2 კაბელები 95-240მმ2	გ / შტ	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.დ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили