

ს/ჯ#4202 - 4673 / ТП№4202 - 4673

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W- 49/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კროკეტით К-во по проект.	სახარჯ: ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная
				გაზრდიელ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. საშენნაშენო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ასფალტბეტონის სავარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	1.50					
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის ფაბრიკ ბელოთ კამ-თერის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	23.00					
3	ღორღის, ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიკ ჩყრა თხრილში ბელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, Самм.ნავგის და ფაბრიკ დატვირთ ავტომცელზე ბელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	მ3 / მ3	18.00					
4	სამშ.ნავგის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	42.50					
5	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	33.00					
6	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	33.00					
7	გაურთევხავი ქვიშა (შლაბი) Песок немывтый	მ3 / მ3	5.00					
8	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	2.00					
9	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	13.00					
II. საშენნაშენო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	79.00					
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	83.00					
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამგავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	14.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წიბით ვაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабельвесом до 3кв/м в ж/бет канале	მ / მ	13.00				
15	კლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	14.00				
16	1-2 ვაზელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	83.00				
17	ბოლოქუროს მიწბუჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ / შტ	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავალიზებული ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმჯავალიზებული ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


