

ს/ჯ#5033 - 5006 / ტП№5033 - 5006

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
 საფურცელი / Основание: W- 67/17

№	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა к-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная	
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		ზედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. საშენნაშენო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>									
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	6.60						
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის ფაბრიში ხელით კამ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабели	მ3 / მ3	75.60						
3	ღორღის, ქვმა-ბრების ან III ჯგუფის ფაბრიის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, давка	მ3 / მ3	60.40						
4	სამშ ნაგვის და ფაბრიის დატვირთვ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	156.00						
5	სამშ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	156.00						
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	119.00						
7	ინერტული მასალების მემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	119.00						
8	გაურეეცხავი ქვმა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	15.20						
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	13.10						
10	ქვიმა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	44.00						
	სულ / Всего I								
<b>II. საშენნაშენო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>									
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабели	ა / მ	253.00						
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабели весом до 3кг/м	ა / მ	266.00						
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	ა / მ	99.00						

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რბეტ ანბმი Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	16.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	42.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	266.00				
17	ბოლომუხროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაუთივალსივანემაშეო ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებულნი ხარჯების ველოს შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


