

ს/ჯ#6001 - 6060 / ტП№6001 - 6060

მ/მ სავაზებლო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფუძველი / Основание: VV - 57/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	რ-ობა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ დირექტურა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ ხარჯ. Накаходы (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სახმენებლო სამუშაოები. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	3.50				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ ² / მ ²	12.00				
3	თხრ დაბეჭდ III ჯგუფის. ფაბრიკი ხელით კამ-ოვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	45.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	36.00				
5	სამშ. ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვ ავტომცლზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	97.00				
6	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	97.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	75.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	75.00				
9	გაურეუცხავი ქვიშა (მლაში) Песок немыйтый	მ3 / მ3	9.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	3.00				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебняная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	33.00				
				სულ / Всего 1			
II. სახმენებლო სამუშაოები. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	145.00				
13	ვგვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	152.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კგ/მ-მდე წონით ვაბ.გატარ.დამავგ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ/მ	31.00				
15	3კგ/მ-მდე წონით ვაბ.გატ.რბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	7.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თბრილოში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	15.00				
17	მილის მონტაჟი კედელზე (სამგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ/მ	3.00				
18	1-2 ვაბელის დავარვა დამავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	152.00				
19	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	მ/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შერევა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили