

ს/ჯ#6550; 6021 - ვოზ.№1 / ПС НУЦБидзе ფ№22 - ТП№6550; 6021 - Поз.№1

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: W-58/17; 59/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განვ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზღ. ხარჯ. На расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	24.70				
2	თხრ დამუშე IV ჯგუფის. ფაბრიკი ბელოთ ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте IV группы Вручную для кабеля	მ3 / მ3	177.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩყრა თხრილში ბელოთ, დატვირთვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	149.00				
4	საშენ. ხაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომცლოზე ბელოთ, Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	384.00				
5	საშენ. ხაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	384.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	282.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	282.50				
8	გაურეგბავი ქვიშა (შლამი) Песок немывтый	მ3 / მ3	28.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	7.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	133.00				
				სულ / Всего I			
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 ვაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	643.00				
12	ხვრ/მ-დღე წიხით ვაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	827.00				
13	ხვრ/მ-დღე წიხით ვაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	124.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნვგ/მ-ძღვ წიხით კაბ.გაბ.რ/მეტ არხში Проведение кабелявсом до 6кГ/М в ж/бет канале	ა/მ	6.00				
15	ვლახტბახის მილის ხაწყობა თხროლოში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	61.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამავიო ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	827.00				
17	ბოლოქუროს მიწტაური(ს/ძ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	3.00				
18	მართო.ქუროს მიწტ.მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისთობემელო ხარჯევიო / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მეზიმენა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

ნაჩ. სლუჯბი ინვესტიციი და რავითია ნოვია ტეხნოლოგია

А. Ильчук

ვედ. ინჟენერ-ნაჩ. გრუპი

Н. Шошиташвили