

ს/ჯ#6114 - 6264 / ტП№6114 - 6264

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
საფუძველი / Основание: W-55/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დახასხვება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-მა კროკეტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе ზედ. ხარჯ. Накаслоды (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძველი სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ახვალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	4.00				
2	თხრ დამუშე III ჯგუფის. ფაბრიში ხელოთ ვამ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	50.00				
3	ლორდის, ქვმა-ხრემბის ან III ჯგუფის ფაბრიის ჩაცრა თხრილოში ხელოთ, დატკეზნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, дабტკეზნით	მ3 / მ3	41.00				
4	სამმ ხაგვის და ფაბრიის დატვინოთ ავტომცლოლზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	107.00				
5	სამმ ხაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	107.00				
6	ინერტული მასალების დატვიროთვა ავტომც. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	83.50				
7	ინერტული მასალების შემოზოდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	83.50				
8	გაურეცხავი ქვობა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	9.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	4.00				
10	ქვობა-ხრემბოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	37.00				
				სულ / Всего I			
<b>II. საფუძველი სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კამერისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ/მ	154.00				
12	გვგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილოში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ/მ	160.00				
13	გვგ/მ-მდე წონით ვამ. გატარ. დამგავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ/მ	36.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	გვ/მ-მდე წონით ვაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	10.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	36.00				
16	1-2 ვაბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	160.00				
17	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალსკონსტრუქციის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: \* გაუთვალისწინებული ხარჯების ველის მერსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили