

ქ/ს/ჯ/№6629 - 6114 / ტ/პ/№6629 - 6114

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფურველი / Основание: VV-56/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტ. К-во по проект.	საბარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაბზომბრ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენნაშენო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	5.20				
2	თხრ დაბნულ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელოთ ვაბ-თერს Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	74.00				
3	ლორდის, ქვიმა-ხრემბის ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, с уплотнением	მ3 / м3	59.00				
4	სამშ. ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვ ავტომცლულზე ხელოთ, ზარუაკა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	156.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	156.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ვაბ-თერს ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	123.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	123.50				
8	გაურთევხავი ქვიმა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	15.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	5.00				
10	ქვიმა-ხრემბოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	54.00				
				ჯულ / Всего I			
II. საშენნაშენო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	242.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	254.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით ვაბ. გატარ. დამგავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	51.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/მეტ არხში Проведение кабелтявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ/მ	6.00				
15	ვლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	20.00				
16	1-2 კანელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	254.00				
17	ბოლოქუროთა მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
18	მართო ქსურის მონტაჟი, კაბ. 95-240მმ ² Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм ²	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
*	გაუთვავალიწონითი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვავალიწონითი ხარჯების ველის მეშვეობა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильячук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили