

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფურველი / Основание: VV-77/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახვალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	3.80				
2	თხრ დაბლ III ჯგუფის. ყამირში ხელოთ კაბ-ოერს Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	93.50				
3	ლორღის. ქვიმა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამირის ზყრა თხროლოში ხელოთ, დატკენბით Засыпка щебня, гравий или гравий III группы в траншею.	მ3 / м3	77.70				
4	სამშ ნავგის და ყამირის დატვირთ ავტომღღელზე ხელოთ, ზაგრუჟა строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	96.50				
5	სამშ ნავგის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	96.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომღ. ხელოთ ზაგრუჟა инертных материалов вручную	ტ / т	70.00				
7	ინერტული მასალების შემოზბიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	70.00				
8	გაურეგბავი ქვიმა (შლამბი) Песок немыхтый	მ3 / м3	15.80				
9	ლორღი 5-40მმ ფრუჟყის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	20.50				
10	ქვიმა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტერს 80 მმ ფრუჟყიოთ) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	8.70				
სულ / Всего I							
II. საშობტაშო სამუშაოებო МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათერის Подготова постели для 1 кабеля	მ / м	263.00				
12	ნკგ/მ-მდე წოხით კაბელოის ზადება თხროლოში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	277.00				
13	ნკგ/მ-მდე წოხით კაბ. გატარ, დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / м	68.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	გვგ/მ-დღე წიბით ვაბ.გატ.რბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	8.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწვობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	66.00				
16	1-2 ვაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрывтие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	277.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	1.00				
18	მერთ. ქუროს მონტ. მშრ. ვაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალსწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: * გაუთვალსწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Применение: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


