

ს/ჯ#9114 - 9115 / ТП№9114 - 9115

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: W-41/17

№	სამუშაოს და დასახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ ხარჯ. Накаходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. საფუძველი საფუძვალზე СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	1.76				
2	ბეტონის საფარის მოხსნა ტროტუგზე Снятие бетонного покр. трот./дорога	მ ³ / მ ³	0.90				
3	თხრ დაბეჭდ III ჯგუფის ფაბრიკი ხელით კამ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	96.00				
4	ლორის, ქვიშა-ბრეშის ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრობში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, дат.к/к/к/к	მ3 / მ3	80.00				
5	სამშ. ხავეის და ფაბრიკის დატვირთვ ავტომანქანაზე ხელით, Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	107.50				
6	სამშ. ხავეის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	107.50				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომანქანაზე Загрузка инертных материалов	ტ / ტ	83.00				
8	ინერტული მასალების მემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	83.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немылтый	მ3 / მ3	16.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	15.00				
11	ქვიშა-ბრეშოვანი ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	21.00				
	სულ / Всего 1						
	II. საფუძველი საფუძვალზე МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	233.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრობში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	250.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	გვერდ-მდე წიხით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ/მ	150.00				
15	პლასტიკის მილის ჩაწყობა თბილისში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	120.00				
16	1-2 კაბელის დავარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	245.00				
17	მაერთ. ქუროს მიწვ. მონ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/მ	1.00				
18	მაერთ. ქუროს მიწვ. მონ+ბეთ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух+масл кабеле 95-240мм2	მ/მ	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალს და დაემატოს ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Илчук

Н. Шошиташвили