

ქ/ს მც. ნავთლული ფ#10; 23; 30; 53. "А" წერტილიდან "В" და "Г" წერტილამდე (ს/ჯ №5671; 5147 – სკენ) ПС "Мцире Навтლი" ф№10; 23; 30; 53. От точки "А" - до точки "В" и "Г" (к ТП№5147; 5671)

მ/მ სკაზბელი ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: Пр.№VV - 69/17; 70/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებულების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოეფიციით К-во по проект.	სახარჯ. დირექტორმა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ. ხარჯ. (ლარი/ლარი)	მოგება (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველზე საშუალოდ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	4.00				
2	ქვაფენილის აყრა / Снятие булыжника	მ2 / მ2	6.00				
3	ობრ დაბნეულ III ჯგუფის. გამირში ხელით ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабелей	მ3 / მ3	48.00				
4	ღორღის. ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ფაბრის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	37.50				
5	საშმ. ნაგვის და ფაბრის დატვითვით ავტომცვლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и Целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	103.00				
6	საშმ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	103.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных Материалов вручную	ტ / ტ	79.50				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	79.50				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	10.50				
10	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	5.50				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-Шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	32.00				
	სულ / Всего I						
II. საფუძველზე საშუალოდ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწლიის მომზადება 2 კაბელისათვის Подготовка постели для 2 кабелей	მ / მ	173.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ნგვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბრილში უკლადკა в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ/მ	364.00				
14	ნგვ/მ-მდე წონით კაბ.გაბტარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ/მ	90.00				
16	ვლანტმბის მილის ჩაწყობა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	36.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	356.00				
19	მართ.ქუროს მონტ.მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	4.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი წონის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალავი წონის ხარჯების ველის შერევა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


