

ქ/ს მც. ნავთლული ფ#10; 23; 30; 53. "E" წერტილიდან "D" წერტილამდე (ს/ჯ №5671; 5147 – სკენ)
 ПС "Мцире Навтлуги" ф№10; 23; 30; 53. От точки "E" - до точки "D" (к ТП№5671; 5147)

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: Пр.№V - 69/17; 70/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოდექსით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ზედ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველი სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	22.30				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კამ-თერის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	172.70				
3	ლორდის, ქვამ-ხრუმის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / м3	138.20				
4	სამშ ნაგვის და ყამირის დატვირთვ ავტომქედზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	387.00				
5	სამშ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	387.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომქ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	285.00				
7	ინერტული მასალების მუმობილვა Завозка инертных материалов	ტ / т	285.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыхтый	მ3 / м3	34.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	22.20				
10	ქვიშა-ხრუმოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шеленная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	116.50				
	სულ / Всего I						
II. საშენსაშუო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მიმზადება 4 კაბელისათვის Подготовка постели для 4 кабеля	მ / м	260.00				
12	სკვმ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	1,102.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	6კვ/მ-მდე წონის კაბ.კატარ.დამცავ მიწში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ/მ	212.00				
14	პლასტიკის მილის ჩაყვება თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	200.00				
15	1-2 კაბელის დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	819.00				
16	მაერთი.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ/шт	4.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავამის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.გ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმჯავამის ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


