

ქ/ს საბურთალო ფ#33 - ს/ჯ#0075 / ПС Сабуртало ф№33 - ТП№0075

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
საფურველი / Основание: W- 10/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	ვანბ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კრიკშით К-во по проект.	ჯამი: ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная	
				ვანბორღ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		ზრდ. ხარჯ. Нак-расходы (ლარი/ლარი)	მოგება მიზნულ (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. საშენობლო-საშენობლო-სტრუქტურული სამუშაოები									
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	4.00						
2	ბეტონის საფარის მოხსნა ტროტუარზე Снятие бетонного покр. трот./двора	მ ³ / მ ³	0.32						
3	ბეტონის III ჯგუფის გამოწმობა ხელით კამ-თერის დასაფარავად в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	150.00						
4	ლორდის ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის გამოწმობა ხელით, დატვირთვით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	117.60						
5	საშენობლო მუხრის და გამოწმობის დატვირთვით ავტომანქანებზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	126.00						
6	საშენობლო მუხრის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	126.00						
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	95.00						
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	95.00						
9	გაურეცხავი ქვიშა (მლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	34.00						
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	7.00						
11	ქვიშა-ხრემოვანი ხარვეზი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебеньная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	18.60						
				ჯამი / Всего 1					
II. საშენობლო-საშენობლო-სტრუქტურული სამუშაოები									
12	საწოლის მომზადება 1 კამერისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	479.00						
13	ვგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბილისში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	507.00						


1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წიბით კაბ.გაბჯარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ/მ	80.00				
15	6კმ/მ-მდე წიბით კაბ.გაბჯარ.მ/მ-მდე არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	12.00				
16	3კმ/მ-მდე მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	66.00				
17	1-2 კბერლის დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	479.00				
18	ბოლოქურის მიწბჯარ(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
19	მურთო ქურის მიწბ. მძრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავარი უზრუნველყოფის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: * გაუმჯავარი უზრუნველყოფის ხარჯების ველოს შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили