

ქ/ს მუხიანი. А წერტილიდან - ს/ჯ№1025; 1020-მდე ПС Мухიანი. От токи А до ТП№1025; 1020
 მ/მ სავაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: VV-38/17

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახარჯება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეული Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проекту.	სახარჯ დირექტორის მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ზედ ხარჯ. Нак-расходы (ლარი/ლარი)	8 მიგება прибыль (ლარი/ლარი)
I. საფუძველი სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახვალტებების საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	4.30				
2	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის. ფინიში ბელოთ კაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	138.00				
3	ლორდის, ქვიშ-ბრების ან III ჯგუფის ფინიში ჩაყრა თხრილში ბელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, с помощью мусора и целин грунта на самосвал вручную	მ3 / м3	117.00				
4	სამშ. ნაგვის და ფინიში დატვირთვით ავტომანქანაზე ბელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	204.50				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	204.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ბელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	167.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	167.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (მლამი) Песок немый	მ3 / м3	21.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	4.00				
10	ქვიშ-ბრებიანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебениая смесь (не более фракции 80мм)	მ3 / м3	75.00				
	სულ / Всего 1						
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	184.00				
12	საწოლის მომზადება 3 კაბელისათვის Подготовка постели для 3 кабелей	მ / м	75.00				
13	მგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабелей весом до 6кг/м	მ / м	629.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ/მ	330.00				
15	6კმ/მ-მდე წონით კაბ.გატ./მეტ. არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в жббет канале	მ/მ	18.00				
16	პლასტიკის მილის ჩაწოლა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ/მ	214.00				
17	1-2 კბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	650.00				
18	ბოლოქუროს მიბტაუ(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
19	მერთ-ქუროს მიბტ.მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	4.00				
20	მერთ-ქუროს მიბტ.მმრ+ფეთ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух+магл кабеле 95-240мм2	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

მნიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошитайшвили


