ვაკის რ-ნი, მუხაძის ქ. №14, შ.პ.ს. „კერა+“ ს/ჯ.№3381

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და საკაბელო ქსელის მოწყობა / **Монтаж эл. оборудовании и устройство кабельной сети**

საფუძველი / **Основание: CNS-12/5976/16 pr.#NC-975**

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	მათ შორის В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	3	4	5	6	7	8	9
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ³ / м³	2.50				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ³ / м³	22.00				
3	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ³ / м³	18.60				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	36.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	36.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загру ка инертных материалов вручную	ტ / т	26.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	26.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немытый	მ3 / м3	3.40				
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	მ3 /м3	2.20				
7.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ3 / м3	10.00				
8	კედლის გახვრეტა Ø 0.5 Cm - 10ც	ც / шт	10.00				
	სულ / Всего I	**ლარი/Лари**					
	I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
9	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	48.00				
10	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / м	72.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	102.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	88.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / м	6.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	მ / м	47.00				
15	6კგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ / м	8.00				
16	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене	მ / м	15.00				

	I. სამშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
17	მილის მონტაჟი კედელში (კაბელისთვის)	მ / м	10.00				
18	დმ კაბ.შეერთ СИП-თან SMOE 70-120მმ2	ც / шт	4.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	6.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	24.00				
21	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / шт	4.00				
22	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	9.00				
23	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	6.00				
24	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	41.00				
25	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	3.00				
26	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის მაღალ ძაბვაზეМонтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст.№	ც/шт	1.00				
27	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	1.00				
28	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба =4*0.66=2.5	ც/шт	4.00				
29	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж шкафа	ც / шт	1.00				
30	საყრდენებს შორის სხ-ის მონტაჟი Монтаж ВЛ	მალი / пролёт	10.00				
31	საყრდენზე აქსესუარების დამონტაჟება (განშტოება და დაგრძელება) Монтаж аксесуар. на опоре	საყრდ опора	11.00				
32	0.4კვ მცლელი (გადაძაბვისაგან შემზღუდველი) პოლიმერული Разрядник 10(6)кВ (ограничитель перенапряжения) полимерный (4 კომ.)	ც / шт	12.00				
33	კაბელის მონტაჟი საყრდეზე 3კგ-მდე სამაგრი აქსესუარებით Монтаж кабеля на стене до 3кг	მ / м	34.00				
34	მილის მონტაჟი საყრდეზე (სამაგრი აქსესუარებით)Монтаж трубы на опоре	მ / м	6.00				
	სულ / Всего I	ლარი/Лари					
	II. მასალები / МАТЕРИАЛЫ CNS-12/5976/16 pr.#NC-975						
35	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / шт	3.00				
36	თასმა პლასტ.1000 მმ	ც / шт	16.00				
	სულ / Всего III	ლარი/Лари					
	სულ / Всего I+II	ლარი/Лари					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений Р.Дочвири

Нач. проектной группы М. Георгадзе

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат. Ж. Джоджишвили