საბურთალოს რ-ნი, ბერბუკის ქუჩა №7/9 ამხანაგობა „არენა 2010“ ს/ჯ.№0385

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა / Устроиство 0.4кВ кабелной сети и узла учётов

საფუძველი / Обоснование: 1CNS-09/4767/15; pr.#NS-684

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტი თ К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/лари)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/лари)	მოგება прибыль (ლარი/лари)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	I. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ^3 / м^3	4.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ^3 / м^3	32.00				
3	ღორღის, ქვიშა–ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ^3 / м^3	26.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	62.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	62.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	44.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	44.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немытый	მ3 / м3	7.00				
7.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 0-40мм	მ3 /м3	3.00				
7.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ3 / м3	17.00				
	სულ / Всего I	ლარი/Лари					
	II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
8	საწოლის მომზადება 2 კაბელისათვის Подготовка постели для 2 кабеля	მ / м	110.00				
9	6კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	233.00				
10	6კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / м	90.00				
11	6კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / м	14.00				
12	6კგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ / м	145.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учтением цен с крепёж. аксессуарами)	მ / м	219.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	5.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / м	28.00				
16	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქაესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / м	65.00				
17	ბოლოქსროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	40.00				
18	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	80.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
19	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / шт	32.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт	48.00				
21	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	с/шт	5.00				
22	მონტაჟი 16ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 16 местного 1 фазного шкафа учета	с/шт	1.00				
23	მონტაჟი 12ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 12 местного 1 фазного шкафа учета	с/шт	2.00				
24	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთისМонтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика	с/шт	4.00				
25	მონტაჟი 2ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков 2 мест. для 3 трёхфазного счётчика,	с/шт	1.00				
26	მონტაჟი 3ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის (მ/ძ–თვის) Монтаж ящик счётчиков 3 мест. для 3 трёхфазного счётчика,	с/шт	3.00				
27	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00				
28	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	36.00				
29	ზოლოვანი ფოლადის მონტაჟი კედელზე / Монтаж полосовой стали на стене 100мм2	მ / м	60.00				
30	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	60.00				
31	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	12.00				
32	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	57.00				
33	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	4.00				
34	დენმკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / шт	2.00				
35	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	4.00				
36	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	მ / м	100.00				
	სულ / Всего II	ლარი/Лари					
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
37	მცველი ПН2-400/315А Предохранитель	ც / шт	6.00				
38	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	ც / шт	12.00				
39	მცველი ПН2-250/125А Предохранитель	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего III	ლარი/Лари					
	სულ / Всего I+II	ლარი/Лари					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					
	დ.ღ.გ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/Лари					
	სულ / Всего	ლარი/Лари					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов объязательно

Нач. Службы новых присоединений — Р.Дочвири

Нач. проектной группы — М. Георгадзе

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат. — Ж. Джоджишвили