

ს/ჯ №2533 - დიღმის მასივი. 5კვ. კორპ. №1ა / ТП№2533 - Дигомский массив, квартал 5, корп.#1а

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 16/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	3.00				
2	ბეტონის საფარის მოხსნა ტროტ/გზა Снятие бетонного покр. трот/дорога	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	2.00				
4	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	25.00				
5	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	22.00				
6	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	51.00				
7	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	51.00				
8	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	34.50				
9	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	34.50				
10	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	4.50				
11	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	1.00				
12	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	15.00				
<b>სულ / Всего I</b>		ლარი/ლარი					
<b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
13	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	51.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	63.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	71.00				
16	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				
17	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене ( с учетом	მ / მ	44.00				
18	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	49.00				
19	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	18.00				
22	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	6.00				
23	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	24.00				
24	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / шт	15.00				
25	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	5.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили