

ს/ჯ № 4033 - ვაჩნაძის ქ. №7 / ТП№4033 - ул. Вачнадзе №7

დ/ძ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / реабилитация н/в кабельной сети

Пр.№ NV-35/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა K-vo საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
I. სამშენებლო სამუშაოები							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	6.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	27.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	20.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	66.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	66.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	45.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	45.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	7.00				
9	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	1.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 40 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	19.00				
სულ / Всего I							
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	92.00				
12	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	20.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
13	კაბელის ჩადება თხრილში წონით 3კგ-მდე Укладка в траншею кабеля весом до 3кг	მ / მ	97.00				
14	კაბ.გატარ.დამცავ მილში წონით 3კგ-მდე Проведение кабеля в защитной трубе весом до 3 кг	მ / მ	23.00				
15	კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში წონით 3კგ-მდე Проведение кабеля в ж/бет канале весом до 3кг	მ / მ	3.00				
16	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	32.00				
17	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	3.00				
18	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / შტ	3.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
20	კაბელების პარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили