

ს/ჯ №4622 - რუსთაველის გამზ. №16 / ТП№4622 - Проспект Руставели #16
 დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: NV - 34/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახსიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	4.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	35.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	27.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	75.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	75.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	58.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	58.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	8.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	3.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	24.00				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1кабеля	მ / მ	115.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	120.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	43.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	9.00				
15	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом	მ / მ	18.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	30.00				
17	დენმკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / шт	1.00				
18	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	3.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	2.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	8.00				
21	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / шт	3.00				
22	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт					
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ფ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили