

ს/ჯ#8009 - 8069 / ТП№8009 - 8069

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR- 80/17

| №                                                  | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახსიათება<br>Названия работ и затрат, названия оборудования            | განზ. ერთეულ<br>Единица измерения | რ-ბა პროექტით<br>К-во по проект. | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე<br>(ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС) |               |                                   |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                  |                                   |                                  | განზომილ. ერთეული<br>Единица измерения                                                                        | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе                       |                            |
|                                                    |                                                                                                                                  |                                   |                                  |                                                                                                               |               | ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი) | მოგება прибыль (ლარი/ლარი) |
| 1                                                  | 2                                                                                                                                | 3                                 | 4                                | 5                                                                                                             | 6             | 7                                 | 8                          |
| <b>I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                  |                                   |                                  |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 1                                                  | ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия                                                                          | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 14.00                            |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 3                                                  | თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля                        | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 237.50                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 4                                                  | ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 196.00                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 5                                                  | სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную               | ტ / ტ                             | 333.50                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 6                                                  | სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора                                                                                    | ტ / ტ                             | 333.50                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 7                                                  | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную                                                  | ტ / ტ                             | 246.00                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 8                                                  | ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов                                                                         | ტ / ტ                             | 246.00                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 9                                                  | გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый                                                                                          | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 41.50                            |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 10                                                 | ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм                                                                                   | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 55.00                            |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 11                                                 | ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)                                | მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>   | 58.00                            |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| <b>სულ / Всего I</b>                               |                                                                                                                                  |                                   |                                  |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| <b>II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>   |                                                                                                                                  |                                   |                                  |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 12                                                 | საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля                                                                 | მ / მ                             | 692.00                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 13                                                 | ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м                                                   | მ / მ                             | 729.00                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |
| 14                                                 | ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе                                       | მ / მ                             | 181.00                           |                                                                                                               |               |                                   |                            |

| 1  | 2                                                                                       | 3         | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|---|---|---|
| 15 | ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале     | მ / მ     | 16.00  |   |   |   |   |
| 16 | პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею                   | მ / მ     | 176.00 |   |   |   |   |
| 17 | 1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей                 | მ / მ     | 729.00 |   |   |   |   |
| 18 | ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)                                      | ც / შტ    | 2.00   |   |   |   |   |
| 19 | მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин. муфты на сух кабеле 95-240мм2       | ც / შტ    | 3.00   |   |   |   |   |
| 20 | კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам    | ც / შტ    | 6.00   |   |   |   |   |
| 21 | КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки) | ც / შტ    | 2.00   |   |   |   |   |
| 22 | სალტეების მონტაჟი 500მმ2-მდე Монтаж шин до 500мм2                                       | მ / მ     | 12.00  |   |   |   |   |
| 23 | საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов                          | ც / შტ    | 6.00   |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего II                                                                          | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего I+II                                                                        | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
| *  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%                                | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего                                                                             | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | ღ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%                                                                     | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего                                                                             | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили