

ს/ჯ#6703 - 6148 / ТП№6703 - 6148

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR- 63/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	7.80				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	78.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყყრა თხრიღში ხელით, დატყყვნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	58.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცღეღზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	170.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	170.00				
6	ინერტული მასაღების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	130.00				
7	ინერტული მასაღების შემოზიდღვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	130.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შღამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	20.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	4.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	54.00				
	<b>სულ / Всего I</b>						
	<b>II. საღონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
11	საწღლის მომზადღვა 1 კაბეღისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	262.00				
12	კვგ/მ-მღე წღონით კაბეღის ჩადღვა თხრიღში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	275.00				
13	კვგ/მ-მღე წღონით კაბ.გატარ.დამღავ მიღში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	60.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	10.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	15.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	275.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
18	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	1.00				
19	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	6.00				
	<b>სულ / Всего II</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего I+II</b>	ლარი/ლარი					
*	<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					
	<b>დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%</b>	ლარი/ლარი					
	<b>სულ / Всего</b>	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили