

ს/ჯ#9063 - 9474 / ТП№9063 - 9474

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR- 45/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახსიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძველზე სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	17.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	243.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	192.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	294.50				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	294.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	214.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	214.50				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	51.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	6.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	74.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. საშენობაო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	756.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	802.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	171.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	18.00				
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	161.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	756.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
18	მერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	3.00				
19	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	6.00				
20	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამომრთვ-ით) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	ც / шт	1.00				
21	დატვირთვის ამომრთველის მონტაჟი Монтаж выключателя нагрузки	ც / шт	1.00				
22	სალტეების მონტაჟი 500მმ2-მდე Монтаж шин до 500мм2	მ / მ	6.00				
23	საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც / шт	12.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили