

ს/ჯ# 7046 - А წერტილამდე (ს/ჯ№7016 - სკენ) / ТП№ 7046 - до точки А (к ТП№7016)

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№VV - 81/17-1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / м ³	14.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ ² / м ²	10.00				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / м ³	150.00				
4	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / м ³	114.00				
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	302.00				
6	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	302.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	230.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	230.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / м ³	36.00				
10	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / м ³	5.00				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / м ³	97.00				
სულ / Всего I							
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	506.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	522.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	124.00				
15	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	35.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	522.00				
18	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	1.00				
19	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / шт	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაუთშვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили