

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без განზომილ. ერთეული Единица измерения			
				Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
					ზედ.სარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	4.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	46.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	37.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ/ტ	62.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ/ტ	62.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ/ტ	43.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ/ტ	43.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	9.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	8.00				
10	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	10.00				
სულ / Всего I							
II. საშენშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	131.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	139.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	43.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	6.00				
15	ნკგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом	მ / მ	8.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	37.00				
17	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	4.00				
18	შემაერთებელი ქუროს მონტ. დმ კაბელისთვის (95-240მმ ² ჩათვლით) Монтаж соединительной муфты для кабеля нн (95-240мм ² включительно)	ც / шт	1.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	2.00				
20	კაბელების მარღვევის მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	8.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ღ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили