

ქ/ს სოლოლაკი - ხოლმეზის და ანტონ კათალიკოსის ქ - ს/ჯ №7049 -კენ (ხაწილი II)
 ПС Соколоки - ул. Ходашени ; ул. А. Каталикоса - к ТП№7049 (часть II)

მ/მ საკვებლო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без в том числе			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზედ ხარჯ. Нак-расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
I. საინჟინერო-სამშენებლო-სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	5.50				
2	თხრ დაშლული III ჯგუფის, ყმინი ბულოთ კაბ-ოვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	60.00				
3	ლორდის, კვიზ-ბრეშის ან III ჯგუფის ყმინის ჩყრა თხრის ბულოთ, დატკეზიბი Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	45.00				
4	სამშ. ნაგვის და ყმინის დატვირთვით ავტომცლუზზე ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	130.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	130.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	99.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	99.50				
8	გაურეცხავი კვიზა (შლამი) Песок немый	მ3 / მ3	15.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	5.00				
10	კვიზა-ბრეშის ნარევი (არა ჯემბიბი 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	40.00				
სულ / Всего I		ლარი/ლარი					
II. საინჟინერო-სამშენებლო-სტრუქტურული სამუშაოები							
11	საწოლის მომზადება 2 კანელისათვის Подготовка постели для 2 кабеля	მ / მ	200.00				
12	სკვმ-მდე წიხით კაბელის წადრა თხრის ბულოთ Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	412.00				
13	სკვმ-მდე წიხით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	30.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	პლასტმასის მილის ჩაწვობა თბრილში უკლადკა პლასტმასოვო ტრუბი ვ ტრანშეო	მ / მ	30.00				
15	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტითი Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	412.00				
16	მართ. ქუროს მიწბ. მშრ. კაბ. 95-240682 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ / შტ	6.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили