

ს/ჯ №4179 (№1 ანბიდან) - მ. ზიზის და ზუბალაშვილის ქ. / ТП№4179 (от опоры №1) - Ул. М. Зичи и ул. Зубалашвили  
 დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети  
 საფუძველი / Обоснование: NV - 42/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. დირექტულები მიხედვით დონეზე			
				(ლარი დღევანდელი)		В том числе	
				განზომილ. ერთეული	Σ		ზედხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	2.10				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის ყამრში ხელოთ კბ-თვოს Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	14.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამრის ჩყრა თბრილში ხელოთ, დატკეპხით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	12.00				
4	სამშ. ნაგვის და ყამრის დატვირთ ავტომცლეულზე ხელოთ, ზაგრუკა სტრიტული მუსორა და ცელინ გრუნტა на самосвал вручную	ტ / т	32.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	32.00				
6	ინერტული მასალეების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ ზაგრუკა ინერტных материалов вручную	ტ / т	23.00				
7	ინერტული მასალეების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	23.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლაში) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	2.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	3.00				
10	ქვიშა-ბრემლიანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	9.00				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
<b>II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 2 კაბელისათვის Подготовка постели для 2 кабеля	მ / м	25.00				
12	ნკვ(მ-მდე) წონით კაბელის ჩადება თბრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	54.00				
13	ნკვ(მ-მდე) წონით კაბ. გატარ. დამცვე მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / м	72.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ნკ/მ-მდე წონით კაბ. გატ./რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	4.00				
15	ნკ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი სურდუნზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად. Монтаж кабеля на опоре до 6кг с	მ / მ	14.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	66.00				
17	დბ კაბ. შერთ СИП-თან 150-240მმ <sup>2</sup> -მდე. НН кабел. с СИП до 150-240мм <sup>2</sup>	ც / შტ	2.00				
18	ბოლოქურთის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
19	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერბთან 95-240mm <sup>2</sup> /Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაშთმალის ვიზიზამელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Илџук

Н. Шошиташили

