

ს/ჯ №. 9008 - მუხიანი 4ა მ/რ კორპ.№19. სად 1-2; კორპ.№8. სად 1-2-3-4

ТП№9008 - Мухиани. 4а м-р корп.№19 - под.1-2; корп№8 - под.1-2-3-4

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ NV - 55/17; 57/17; 58/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სასარჯ. დირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	8.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	77.00				
3	ღორღის, ევიაა-ბოეთის ან III ჯგუფის ყაითის ჩყრა თხრით ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	64.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომტელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	118.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	118.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომტ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	85.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	85.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	13.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	3.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	35.00				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. საფონტაშო საფუძაოუბო МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	114.00				
12	საწოლის მომზადება 3 კაბელისათვის Подготовка постели для 3 кабеля	მ / მ	77.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	120.00				
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	32.00				
15	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом цен с крепёж. Аксессуарами	მ / მ	10.00				
16	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	335.00				
17	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	110.00				
18	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	21.00				
19	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	131.00				
20	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	128.00				
21	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	9.00				
22	ძალოვანი კარადის დემონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	3.00				
23	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	3.00				
24	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	36.00				
25	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	24.00				
26	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	56.00				
27	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	32.00				
28	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 16mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
29	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / шт	7.20				
30	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	22.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили