

ს/ჯ№9082 - გლდანი. 6 მ/რ. კორპ.№17; 18; 20; 21 / ТП№9082 - Глдანი. 6 м-р корп.№17; 18; 20; 21

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: Пр.№ NV - 63/17; (61/17; 62/17; 64/17)

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენი საშუალებები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	6.50				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	98.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	83.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	194.50				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	194.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	141.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	141.00				
8	კედლის/გადახურვის გახვრეტა/Сверление стен/перекрытий	ც / шт	30.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	15.00				
10	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	67.00				
11	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	10.00				
12	<b>სულ / Всего I</b>	ლარი/ლარი					
<b>II. საშენი საშუალებები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
13	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	100.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	საწოლის მომზადება 3 კაბელისათვის Подготовка постели для 3 кабеля	მ / მ	59.00				
15	საწოლის მომზადება 4 კაბელისათვის Подготовка постели для 4 кабеля	მ / მ	5.00				
16	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	326.00				
17	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	298.00				
18	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	20.00				
19	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом	მ / მ	40.00				
20	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	20.00				
21	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом	მ / მ	57.00				
22	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	240.00				
23	მილის მონტაჟი საყრდენზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж труб опоре (с учетом цен с крепёж.	მ / მ	30.00				
24	მილის მონტაჟი კედელში (კაბელისთვის 30ც) Монтаж труб	მ / მ	15.00				
25	ძალოვანი კარადის დემონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	2.00				
26	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	2.00				
27	დენმკვეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / შტ	2.00				
28	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	42.00				
30	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	40.00				
31	დამიწების დეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	6.00				
32	შემაერთებელი ქუროს მონტ. დმ კაბელისთვის (95-240მმ2 ჩათვლით) აქედან ანაკრები კომპლექტი მასრით, თათმანით, დამიწების არმატურით-ნც Монтаж соединительной муфты для кабеля нн (95-240мм2 включительно)	ც / შტ	7.00				
33	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	24.00				
34	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	48.00				
35	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	48.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
36	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი (100-1მ-12ც, 150-1მ-18ც) /монтаж короба	ც / шт	30.00				
37	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	16.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили

ს/ჯ№9099 - გლდანი. 7 მ/რ. კორპ.№12; სად 4-5 / ТП№9099 - Глдანი. 7 м-р корп.№12. под.4-5

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 65/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	0.80				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	15.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	13.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	31.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	31.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	25.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	25.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	11.00				
	<b>სულ / Всего I</b>	ლარი/ლარი					
<b>II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	27.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	27.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	32.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	11.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом	მ / მ	2.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	30.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
18	კაბელების მარღვევის მიერთება მომჭერებთან 95-240mm <sup>2</sup> /Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
19	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	1.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили