

ს/ჯ#7015 - 7064 / ტП№7015 - 7064

ამორტიზირებული მ/ძ საკაბელო ქსელის შეცვლა / Замена амортизириванный в/в кабельной сети  
სადუღვევლი / Обоснование: Пр.№ 5037

№	სამუშაოების და დახაზვების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	გაბ. ერთეულ. Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	საბაზ. ღირებულება მიდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)		Сметная	
						В том числе	მოგება прибыль	ფუნდ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. საინჟინერო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>									
1	ახვალტრატორის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	8.00						
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის. ფაბრიკ ბულოთ ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабели	მ3 / მ3	165.00						
3	ღორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ფაბრიკ ხაერა თბრიღმი ბულოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	125.00						
4	სამმ ხაგვის და ფაბრიკ დატვირთა ვტომბლოზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	252.00						
5	სამმ ხაგვის ვატხა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	252.00						
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომე. ბულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	197.00						
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	197.00						
8	გალსრეცხავი ქვიშა (მლაში) Песок немыйтый	მ3 / მ3	40.00						
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	10.00						
10	ქვიშა-ბრემოვანი ხარვეი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракцией 80мм)	მ3 / მ3	70.00						
11	საკაბელო არხის მოწყობა (სახაიდრე არხის ზევით იბ. პრექტი) Устройство каб. канала	მ / მ	60.00						
<b>სულ / Всего I</b>									
<b>II. საინჟინერო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>									
12	საწოლის მომზადება 2 კაბელოსათვის Подготовка постели для 2 кабели	მ / მ	530.00						
13	მკ/მ-მდე წონით კაბელოის ჩადება თბრიღმი უკადაკა в траншею кабели весом до 6кг/м	მ / მ	1,100.00						

1	2	3	4	5	6	7	8
13	6კვ/მ-დღე წიბით კაბ. გატარ. დამკვე მძლში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა/მ	300.00				
14	6კვ/მ-დღე წიბით კაბ. გატ. რბეუბეტი Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ა/მ	140.00				
15	6კვ-მდღე წიბით კაბელების მიწტაუი კედლებზე (სამაგრი აქსერსუარების ფაისი გათვალისწინებით) ერთიად Монтаж кабеля на стене до 6кг с	ა/მ	10.00				
16	3ლპტბების მილის ჩაყვობა თხროლში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	50.00				
17	1-2 კაბელების დაყვრვა დამკვეი ლრბით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	1,100.00				
18	ბოლოქურის მიწტაუი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	4.00				
19	მაერთ. ქურის მიწტ. მძრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	4.00				
20	კაბელების მარდვეების მიერთება მიმქერბობან 95-240მმ2/Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც/шт	12.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯვანი / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	მ.დ.ა. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის მდებარე ხარჯდებულთა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


