

ს/ჯ №2599 - დიდის მასივი, 5კვ, კორპ.№17, 18, 23ა / ტП№2599 - Дигомский массив, 5кв, корп. №17, 18, 23а
 დ/ძ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети
 საფურველი / Обновление: NV - 7-8-9/18

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოუწოდებობის დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბ.ფ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიდობარე დონეზე (ლარი დღგ-ს ვარგეში) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без В том числе			
				გაბ.ფიდილ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	პოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები							
1	ახდლებუბონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	3.20				
2	დეკორატიული ფილების აგრა Устранение керамических плит	მ2 / მ2	0.80				
3	ობრ დაბუშ III ჯგუფის. გამირში ხულოთ კაბ-ოვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	104.00				
4	ლორღი, ქვიშა-ბრევის ან III ჯგუფის გამირის ჩაგრა თბრილოთ ხულოთ, დატკეპნით Засыпка шельня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	86.00				
5	სამშ. ნავის და გამირის დატვირთა ავტომცელღებუ ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	134.00				
6	სამშ. ნავის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	134.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	106.00				
8	ინერტული მასალების შერობიღვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	106.00				
9	კედლის/გადაბუნრვის გაბუნრვა Сверление стен/перекрытий	ც / შტ	14.00				
10	გაუნრეცხავი ქვიშა (მლაში) Песок невытый	მ3 / მ3	18.00				
11	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шельня с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	12.00				
12	ქვიშა-ბრეშმონავანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шельняная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	35.00				
13	ქვიშა-ცემენტის ნარევი მშრალი смесь песочно-цементная, сухая	მ3 / მ3	0.60				
სულ / Всего I		ლარი/ლარი					
II. საშენობლო სამუშაოები							
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
14	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1кабеля	მ / მ	258.00				
15	საწოლის მომზადება 3 კაბელისათვის Подготовка постели для 3 кабеля	მ / მ	3.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
16	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში უკადაკა ვ ტრანშეო კაბელა всего до 3кг/м	ვ / м	350.00				
17	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кაბელა весом до 3 кг / м в защитной трубе	ვ / м	199.00				
18	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარებულ არხში Проведение кაბელა весом до 3кг/м в ж/бет канале	ვ / м	18.00				
19	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარებულ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფაისი გათვალისწინებით) Монтаж кაბელა весом до 3кг/м на стене (с учетом клатებისა მილის ჩაწოლა თხრილში უკადაკა пластмассово ტრუბა ვ ტრანშეო	ვ / м	71.00				
20	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფაისი გათვალისწინებით) Монтаж ტრუბა на стене	ვ / м	6.00				
21	მილის მონტაჟი კედელში (კაბელებისთვის) Монт. ტრუბა в стене (для кабелы)	ვ / м	9.80				
22	ბოლოქურთის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	14.00				
23	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / шт	24.00				
24	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70mm ² / Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / шт	32.00				
25	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / шт	11.00				
26	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	11.00				
27	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ბ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций



А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы



Н. Шошиташвили