

ს ა რ ჩ ე მ ი

1. თავფურცელი.
2. სარჩევი, ბანმარტეზა, გლოკსქემა.
3. 0,4 კვ. კაპვის საკაბელო ტრასები. მოწყობილობის ბანლაგეზა. გეზა.
4. სანციფიკაცია, სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები .

ბ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ა

პროექტი შესრულებულია 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის თანახმად.

შესაცვლელია კორპუსების მკვებავი ძალოვანი კაბელები სატრ. ქვესადგურიდან, სარდაფიდან ამოსატანი(გასაუქმებელი) სარდაფების გავლით მრიცხველების კარადებამდე მიმავალი კაბელები მე-17 და მე-18 კორპუსებისათვის.

ქვესადგურიდან კაბელები ჩაიდება მიწაში, შიგა სავალი გზის პირებზე, გზების გადაკვეთით, ტროტუარებზე(სადაც გამოკვეთილია) და გაზონების კიდეებზე გავლით.

სარდაფებში გატარებული მრიცხველების კარადების კაბელების ნაცვლად, ძალოვანი კარადებიდან სადარბაზოების მრიცხველების კარადებამდე ჩაიდება ახალი კაბელები მიწაში(კორპუსების წინ) და შენობის კედლებზე გატარბით. არსებული კაბელები დაუზიანებლობის შემთხვევაში გამოიყენება, ან ჩაბარდება საწყობს.

ძალოვანი კარადები განთავსებულია კორპუსების შუა(მე-2) სადარბაზოებში - 1-ელ სართულზე, მრიცხველების კარადები კი კორპუსების ყველა სადარბაზოში ასევე 1-ლ სართულზე.

კაბელი მიწაში ჩაიდება 0,7-1მ-ის სიღრმეზე, მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის, ან მათთან პარალელური მსვლელობის დროს თუ ვერ ხერხდება ნორმით არსებული დაშორება, ან მიწაში 0,7 მ-ის მაღლა, კაბელი ჩაიდება დამცავ მილში. სადარბაზოებში კაბელები დაიფარება ხოკერებით, ან გატარდება გოფირირებულ სახელოებში.


მიწის სათხრელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მერიის სამსახურებთან და სახლის მეპატრონეებთან.

სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს ПУЭ-ს ნორმების დაცვით.

შენიშვნა: ნახაზის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად, დამცავი მილები ყველგან არ არის ნაჩვენები.

შესაცვლელი და სარდაფიდან ამოსატანი კაბელები

გლოკ სქემა



პროექტი № NV 7,8,9/18

დიღუბის რ-ნი. დიღუბის მასივი. მე-5 კვ., კორპ. № 17,18,23ა. სახლის მკვებავი კაბელების შეცვლა, სარდაფიდან კაბელების ამოტანა. სარჩევი, ბანმარტეზა.

ფურც. №	ფ. რაოდ.
2	4