

პროექტის განმარტება

პროექტი № NV-46/18 დამუშავდა 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის თანახმად, რომელიც ეხება ქ. თბილისში გლდანის დასახლებაში, მე-8-ე მ/რ, კორპუსი №17-ის 10 სადარბაზოს 0,4 კვ. ძაბვით ელ. მომარაგების სამწვერიანი მიწისქვეშა ამორტიზებული 3ც. ძალოვანი კაბელის შეცვლას 4 წვერიანი კაბელებით.

9 სართულიანი 10 სადარბაზოიანი საცხოვრებელი კორპუსის მე-2-ე, მე-6-ე და მე-8-ე სადარბაზოს შესასვლელის გარე კედელზე არის დადგმული ძალოვანი გამანაწილებელი კარადები, საიდანაც 0,4 კვ. ძაბვით მარაგდება კიბის უჯრედებში დადგმული აღრიცხვის კვანძის კარადები.

გაითხაროს საკაბელო ტრანში ს/ჯ № 9088-დან კორპ. № 17-ის მიმართულებით გრუნტში, შიდა კვარტალური ასფალტირებული ეზოს გვერდით გრუნტში, ამავე ასფალტირებული ეზოს გადაკვეთაში არსებულ ძალ. გამანაწილებელ კარადამდე, მოეწყოს საკაბელო ბალიში წვრილფრაქციური ქვიშით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთაში ჩაიდოს სქელკედლიანი დამცავი მილი, რომელშიდაც გატარდეს სამონტ. კაბელი, ჩაიდოს 3ც. კაბელი ABBГ3 (4*185)MM2 კვეთის, მიყაროს ქვიშა, სავალ ნაწილზე დაეყაროს ქვიშა-ხრეში, სამანქანო გზის გადაკვეთაში დაეყაროს ღორდი – დაიტკეპნოს და დაიგოს ასფალტი. შენობის გვერდით გრუნტში დაეყაროს ამოღებული გრუნტი და დაიტკეპნოს.

ს/ჯ № 9088-ის 0,4 კვ. ძაბვის ნაკვეთურში არსებულ გამაგალ სახაზო კარადაში და საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოების შესასვლელებში არსებულ ძალ. გამანაწ. კარადაში გაითიშოს ძალოვანი გამთიშველები, გამოიხსნას არსებული ამორტიზებული სამწვერიანი კაბელები, ახალ ჩადებულ კაბელებს გაუკეთდეს საბოლოო ქუროები და შეერთდეს გამოხსნილი ძველი კაბელების ადგილზე ს/ჯ-ში და კორპ. №17-ის სადარბაზოებთან დადგმული ძალ. გამანაწ. კარადის შემავალ გამთიშველზე.

ძალოვანი კაბელების ნულოვანი სადენი შეერთდეს კარადების კორპუსებზე დამცავი დანულების მოწყობის მიზნით.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს და СНиП-ის ნორმების შესაბამისი პუნქტების დაცვით.

პრ-ბი № NV-46/18	
ფ.№	ფ.ჩ.
2	4