ნ. კეცხოველის ქ.

N

1:500

არსებ. 2(24) მრ. კარადა
IV და V სადარბაზოში II სართულზე

საპრ. შ.გ.კ.400/5

III მ/რ, კორპ. №13

საპრ. NAYRY -1(4X95),
L კ.=15 მ

V სად.

არსებ. 1(12) მრ. კარადა VI სართულ

1(16) მრ. კარადა II სართული

IV სად.

ჟურო შემაერთებელი

VI სად.

2 ჟურო შემაერთებელი

საპრ. NAYRY -1(4X95),
L კ.=40 მ

საპრ. NAYRY -1(4X70), L კ.=40 მ

NAYRY -1(4X50), L კ.=40მ

კაბელი კეთს ასფ. გზას 7 მ

კაბელი გადის ასფ.გზის კიდეზე 67 მ

კაბელი გადის ასფ. ტროტუარზე 38 მ

საპრ. ABBГ -1(4X185),
L ტრ.=148 მ
L კაბ.=166 მ

კაბელი გადის გრუნტში 40 მ

ქ.ს. №9143

485600

4627500

4627400

485700

პირობითი აღნიშვნები

წ B	წყალი
კ K	კანალიზაცია
თ.ქ. T	თბო.ქსელი
ს C	კავშირგაბმულობა
	არსებული საკაბელო ქსელი
	საპროექტო (0.4კვ) საკაბელო ქსელი (ტრანშეაში)
	საპროექტო (0.4კვ) საკაბელო ქსელი (კედელზე)
	საპროექტო (0.4კვ) საკაბელო ქსელი (ჭილში)
	სატრ. ძვსადგური
	მრიცხველების კარადა
	კალოვანი კარადა
	დამიწება

m :500

			06.01.18	პროექტი: NV- 17-18 ელექტრომომარაგება
ჯგ. უფროსი	ნ. შოშიტაშვილი			
უფ. ინჟინერი	რ. მოდებაძე			გლდანი, III მ/რაიონი, კორპუსი №13.
ინჟინერი	ნ. თეთრაშვილი			
0.4-6-10კვ ქს-ს				ელ. მომარაგება
ექსპლ. უფრ.	ლ. სისაური			
				კორპუსის მაკვებავი ამორტ. 0.4 კვ კაბელის შეცვლა,შ.გ.კ-ის და კაბელების სარდაფიდან ამოტანა

სტადია	ფურც. №	ფ. რა
მ. პრ.	3	4

ს.ს. "თელასი"-ს
საპროექტო ჯგუფ