

შეთანხმებულია / Согласовано
 ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო
 საქმიანობის სამსახურის უფროსის შშ
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной
 деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოზიძე / Н. Деканосидзе
 1/6/2020

СМЕТА № CN-117/20-1

შ.პ.ს "თ და კ რესტორნები" კახეთის გზატკეცილი, ფეხსაცმლის ქარხანა "ისნის" მიმდებარედ
 მ/მ-ს კაბელის ჩადება ქ/ს ორხევის ფიდერი №5 დან "А" წერტილამდე ახალ კსქს-კენ
 პრ.#CN-117/20 (CNS-01/0548/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.рабо чих, общие		
					Всего	Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн. ЗП.		ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>											
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	9.00	33.44	17.67	15.77	4.27	300.97	159.04	141.93	38.42	28.35
3	31-01-065-04/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვამ მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	400.00	0.75	0.56	0.19	0.00	301.26	225.06	75.90	0.00	33.00
4	31-01-065-03/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვამ მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	75.00	2.46	1.84	0.62	0.00	184.47	137.80	46.47	0.00	20.21
5	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	12.00	18.17	18.17	0.00	0.00	218.09	218.09	0.00	0.00	38.88
6	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	105.00	58.43	16.83	41.60	9.89	6134.83	1767.15	4367.68	1038.32	315.00
7	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	89.00	4.67	4.67	0.00	0.00	415.68	415.68	0.00	0.00	107.69
8	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	21.00	1.42	1.42	0.00	0.00	29.73	29.73	0.00	0.00	7.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	01-02-60-03ტრ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	139.00	1.65	1.65	0.00	0.00	229.59	229.59	0.00	0.00	59.48
10	სც-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	160.00	8.07	0.00	8.07	0.00	1291.20	0.00	1291.20	0.00	
11	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	116.00	2.01	2.01	0.00	0.00	233.51	233.51	0.00	0.00	60.49
12	სც-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	116.00	8.07	0	8.07	0	936.12	0	936.12	0	
13	4.1.3233-20.1	Песок немывтый ქვიშა<>	მ3	28.00	28				784				
14	4.1.3237-20.1	Щебень с фракцией 5-40мм<> ღორღი<>	მ3	5.00	29				145				
15	4.1.3236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიშა-ხრეში<>	მ3	38.00	18				684				
16		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы							11888.45	3415.65	6859.29	1076.74	670.80
17		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)							1,664.38				
18		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
19	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	411.00	1.51	0.71	0.80	0.26	620.99	293.20	327.79	108.68	42.99
20	მ08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კვ/მ-მდე	მ	435.00	2.23	1.25	0.77	0.25	969.99	544.39	332.88	107.84	79.82
21	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	58.00	1.64	1.11	0.20	0.04	95.38	64.16	11.33	2.18	9.41
22	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ кабеля	5.00	1.13	0.70	0.21	0.03	5.66	3.49	1.04	0.16	0.51
23	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	33.00	0.77	0.73	0.00	0.00	25.23	24.10	0.00	0.00	4.39
24	მ08-02-143-05/20	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, лентой сигнальной типа Электро (1 кабель)<>თხრილში ჩადებული ერთი კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით "ელექტრო" ტიპის (1 კაბელი)	მ кабеля	435.00	0.19	0.16	0.04	0.01	84.52	68.53	15.99	4.62	10.05
25	მ08-01-59-01/20	Монтаж Выключателей масляных ВМПП, вакуумных или ВКЭ с приводом<>ზეთიანი ამომრთველების ВМПП მონტაჟი, ვაკუუმური ან ВКЭ ამძრავით (ვაკუუმური ამომართველი)	шт	1.00	80.82	54.22	20.71	7.48	80.82	54.22	20.71	7.48	7.95
26	მ08-01-80-03/20	Установка приборов измерения и защиты, до 12 подключаемых концов (3-20 кВ)<>საზომი და დამცავი ხელსაწყოების დაყენება, შესაერთებელი დაბოლოებების რაოდენობა 12-მდე (3-20 კვ)	шт.	1.00	19.33	15.35	3.86	1.27	19.33	15.35	3.86	1.27	2.25
27	მ08-01-53-02/20	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ (ЗРУ)<>დენის ტრანსფორმატორი 20 კვ-მდე ძაბვის (დგმ)<400/5>	шт.	2.00	31.93	19.16	3.54	1.23	63.87	38.33	7.08	2.45	5.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	m08-01-53-02/20	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ (ЗРУ)<=>დენის ტრანსფორმატორი 20 კვ-მდე ძაბვის (დგმ)<=>ნულოვანი მიმდევრობის>	шт.	1.00	31.93	19.16	3.54	1.23	31.93	19.16	3.54	1.23	2.81
29	m08-01-66-01/20	Установка разрядников напряжением до 10 кВ<=>განმუხტველების მოწყობა 10 კვ-მდე ძაბვის<=>ОПН>	компл. (3 фазы)	3.00	33.20	20.46	5.30	1.75	99.59	61.38	15.91	5.25	9.00
30	m08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<=>სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	მ	25.00	2.85	2.02	0.63	0.03	71.30	50.40	15.63	0.64	7.66
31	m08-03-545-06-01/20	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6 (без учета изготовления и установки стальных решетчатых конструкций)<=>ჭული მომჭერებით, რომელიც უნდა დაყენდეს კედლის კონსტრუქციაზე ან სვეტზე კაბელების ან სადენებისთვის კვეთით 10 მმ2-მდე, მომჭერების რაოდენობა 6-მდე (ფოლადის ცხაურებიანი კონსტრუქციების დამზადების და დაყენების გარეშე)	шт.	1.00	27.84	17.36	1.22	0.19	27.84	17.36	1.22	0.19	2.64
32	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<=>სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	1.00	16.98	4.94	11.33	3.29	16.98	4.94	11.33	3.29	0.70
33	m08-01-52-03/20	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ , количество точек крепления 3<=>საყრდენი იზოლატორი ძაბვით 10 კვ-მდე , სამაგრი წერტილების რაოდენობა 3	шт.	3.00	6.07	4.71	0.57	0.22	18.21	14.12	1.70	0.64	2.07
34	m08-02-163-08/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 ძარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი ძარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	23.36	19.50	0.00	0.00	23.36	19.50	0.00	0.00	2.86
35	m08-02-163-07/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<=>შემკერებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 ძარღვიანი კაბელისთვის ბულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი ძარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	17.93	14.06	0.00	0.00	17.93	14.06	0.00	0.00	2.06
36	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<=>სადენის ან კაბელის ძარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	3.00	2.07	2.07	0.00	0.00	6.22	6.22	0.00	0.00	0.91
37	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<=>სტ.55.1>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37
38	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<=>ტარებში შეფუთ. და ცალობით ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	2.00	1.87	1.87	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.84
39	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<=>გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	8.00	1.32	0.96	0.05	0.00	10.59	7.71	0.36	0.00	1.22
40		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						2,330.28	1,341.06	789.60	248.57	198.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						1,192.22				
42		სულ ВСЕГО I-II	ლარი						14,218.73	4,756.71	7,648.90	1,325.31	868.93
43		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						2,856.60				
44		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						17,075.33				
45		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						1,963.66				
46		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						19,039.00				
47		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						571.17				
48		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						19,610.17				
49		დღგ НДС (18%)	ლარი						3,529.83				
50		სულ ВСЕГО	ლარი						23,140.00				

კაპ.შენეზლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

რ.დოჭვირი

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ნ.შომიტაშვილი

ხარჯთაღრიცხველი

ქ.ოქროპირიძე

Т.з. мех., общие
15
4.11
0.00

15
4.11
16.03
16.88
0.23
0.00
0.87
0.62
0.16
0.12

15
0.06
0.66
0.08
0.02
0.61
0.09
0.00
1.21
0.12
37.76

