

შეთანხმებულია / Сoгласовано  
 ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო  
 საქმიანობის სამსახურის უფროსის შშ  
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной  
 деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოზიძე / Н. Деканосидзе  
 1/6/2020

СМЕТА № CN-117/20-3

შ.პ.ს "თ და კ რესტორნები" კახეთის გზატკეცილი, ფეხსაცმლის ქარხანა "ისნის" მიმდებარედ  
 მ/მ-ის კაბელის ჩადება ქ/ს ორხევის ფიდერი №5. "В" წერტილიდან ახალ კსკ-მდე  
 პრ.#CN-117/20 (CNS-01/0548/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.рабо чих, общие		
					Всего	Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн. ЗП.		ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		<b>1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>											
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	10.00	33.44	17.67	15.77	4.27	334.41	176.72	157.70	42.68	31.50
3	31-01-065-04/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვამ მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	400.00	0.75	0.56	0.19	0.00	301.26	225.06	75.90	0.00	33.00
4	31-01-065-03/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვამ მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	75.00	2.46	1.84	0.62	0.00	184.47	137.80	46.47	0.00	20.21
5	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	12.00	18.17	18.17	0.00	0.00	218.09	218.09	0.00	0.00	38.88
6	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	106.00	58.43	16.83	41.60	9.89	6193.25	1783.98	4409.27	1048.21	318.00
7	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	89.00	4.67	4.67	0.00	0.00	415.68	415.68	0.00	0.00	107.69
8	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	23.00	1.42	1.42	0.00	0.00	32.57	32.57	0.00	0.00	8.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	01-02-60-03ტრ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	145.00	1.65	1.65	0.00	0.00	239.50	239.50	0.00	0.00	62.05
10	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	168.00	8.07	0.00	8.07	0.00	1355.76	0.00	1355.76	0.00	
11	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	121.00	2.01	2.01	0.00	0.00	243.57	243.57	0.00	0.00	63.10
12	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	121.00	8.07	0	8.07	0	976.47	0	976.47	0	
13	4.1.3233-20.1	Песок немывтый ქვიშა<>	მ3	29.00	28				812				
14	4.1.3237-20.1	Шебень с фракцией 5-40мм<> ლორღი<>	მ3	6.00	29				174				
15	4.1.3236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიშა-ხრემი<>	მ3	39.00	18				702				
16		<b>სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы</b>							<b>12183.03</b>	<b>3472.96</b>	<b>7021.57</b>	<b>1090.90</b>	<b>682.85</b>
17		<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)</b>							<b>1,705.62</b>				
18		<b>2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>											
19	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	411.00	1.51	0.71	0.80	0.26	620.99	293.20	327.79	108.68	42.99
20	მ08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კვ/მ-მდე	მ	436.00	2.23	1.25	0.77	0.25	972.22	545.64	333.65	108.08	80.01
21	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	59.00	1.64	1.11	0.20	0.04	97.02	65.27	11.53	2.22	9.57
22	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/მ<>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ кабеля	7.00	1.13	0.70	0.21	0.03	7.92	4.89	1.45	0.22	0.72
23	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	34.00	0.77	0.73	0.00	0.00	26.00	24.83	0.00	0.00	4.52
24	მ08-02-143-05/20	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, лентой сигнальной типа Электро (1 кабель)<>თხრილში ჩადებული ერთი კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით "ელექტრო" ტიპის (1 კაბელი)	მ кабеля	436.00	0.19	0.16	0.04	0.01	84.72	68.69	16.03	4.63	10.07
25	მ08-01-53-02/20	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ (ЗРУ)<>დენის ტრანსფორმატორი 20 კვ-მდე ძაბვის (დგმ)<75/5>	шт.	2.00	31.93	19.16	3.54	1.23	63.87	38.33	7.08	2.45	5.62
26	მ08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<>სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	მ	5.00	2.85	2.02	0.63	0.03	14.26	10.08	3.13	0.13	1.53
27	მ08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<>სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	1.00	16.98	4.94	11.33	3.29	16.98	4.94	11.33	3.29	0.70
28	მ08-01-54-03/20	Монтаж трансформатора напряжения до 20 кВ, трехфазного<>ძაბვის ტრანსფორმატორის მონტაჟი 20 კვ, სამფაზა	шт.	1.00	36.69	25.17	5.31	1.75	36.69	25.17	5.31	1.75	3.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	m08-01-61-01/20	Установка предохранителя (3-20 кВ)<=>მცველის დაყენება (3-20 კვ)	шт.	3.00	14.07	7.71	1.05	0.37	42.22	23.12	3.14	1.12	3.39
30	m08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<=>ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	1.00	14.00	7.32	0.00	0.00	14.00	7.32	0.00	0.00	1.09
31	m08-02-163-08/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	23.36	19.50	0.00	0.00	23.36	19.50	0.00	0.00	2.86
32	m08-02-163-07/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм<=>შემაერთებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	17.93	14.06	0.00	0.00	17.93	14.06	0.00	0.00	2.06
33	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	3.00	2.07	2.07	0.00	0.00	6.22	6.22	0.00	0.00	0.91
34	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<=>სტ.55.1	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37
35	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм<=>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	3.00	1.67	1.09	0.42	0.04	5.01	3.28	1.27	0.11	0.50
36	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<=>ტარებში შეფუთ. და ცალობით ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	2.00	1.87	1.87	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.84
37	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<=>გოფირებული პეკ მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	4.00	1.32	0.96	0.05	0.00	5.30	3.86	0.18	0.00	0.61
38		<b>სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы</b>	ლარი						<b>2,095.24</b>	<b>1,178.82</b>	<b>741.11</b>	<b>235.34</b>	<b>174.06</b>
39		<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)</b>	ლარი						<b>1,060.62</b>				
40		<b>სულ ВСЕГО ИИ</b>	ლარი						<b>14,278.27</b>	<b>4,651.78</b>	<b>7,762.68</b>	<b>1,326.23</b>	<b>856.91</b>
41		<b>სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы</b>	ლარი						<b>2,766.24</b>				
42		<b>სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами</b>	ლარი						<b>17,044.51</b>				
43		<b>მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом</b>	ლარი						<b>1,960.12</b>				
44		<b>სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью</b>	ლარი						<b>19,004.63</b>				
45		<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%</b>	ლარი						<b>570.14</b>				
46		<b>სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми</b>	ლარი						<b>19,574.76</b>				
47		<b>დღგ НДС (18%)</b>	ლარი						<b>3,523.46</b>				
48		<b>სულ ВСЕГО</b>	ლარი						<b>23,098.22</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

კაპ.შენიშნობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

რ.დოჭვირი

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ნ.შოშიტაშვილი

ხარჯთაღმრიცხველი

ქ.ოქროპირიძე

Т.з. мех., общие
<b>15</b>
4.56
0.00

<b>15</b>
<b>4.56</b>
16.03
16.92
0.24
0.00
0.87
0.12
0.02
0.61
0.22













