

შეთანხმებულია / Согласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ  
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись  
 თარიღი / дата

ნ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

6/19/2020

СМЕТА № СС-170.20

ქ.თბილისი; ვაკის რ-ონი; ცხვედაძის ქ-2დ;საცხ.სახლი; სქ-3811;  
 ელ. მომარაგება(გამრიცხველიანება)  
 СС-170.20 CNS-02/0701/20;

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Оси.раб очих, общие	Т.з. мех., общие			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Оси. ЗП	ЭММ		Из них ЗП мех.	Оси. ЗП.				ЭММ	Из них ЗП мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>													//
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	2.40	33.44	17.67	15.77	4.27	80.26	42.41	37.85	10.24	7.56	1.10	27-03-008-04/20/XR1178 /
3	31-01-065-03/20	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვამ მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ, 100მმ სიღრმეზე	მ	120.00	4.87	3.07	0.52	0.00	584.56	368.28	62.10	0.00	54.00		31-01-065-03/20/XR1224 /
4	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	14.00	58.43	16.83	41.60	9.89	817.98	235.62	582.36	138.44	42.00		01-02-065-08/20/XR1176 /
5	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	2.00	18.17	18.17	0.00	0.00	36.35	36.35	0.00	0.00	6.48	0.00	01-02-057-03/20/XR0017 /
6	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	13.00	4.67	4.67	0.00	0.00	60.72	60.72	0.00	0.00	15.73		01-02-61-03/20/XR0070 /
7	01-02-60-03/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	6.00	1.42	1.42	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	2.20		01-02-60-03/20/XR006 3/

8	01-02-60-03ტრ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<ახელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან წაყარვით (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ		31.50	1.65	1.65	0.00	0.00	52.03	52.03	0.00	0.00	13.48	01-02-60-03ტრ/20/XR0064/	
9	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ		37.50	8.07	0.00	8.07	0.00	302.63	0.00	302.63	0.00		СЦ-транс-16-20/20//	
10	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<ახელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ		26.00	2.01	2.01	0.00	0.00	52.34	52.34	0.00	0.00	13.56	01-02-60-03ი/20/XR0062/	
11	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ		26.00	8.07	0.00	8.07	0.00	209.82	0.00	209.82	0.00		СЦ-транс-16-20/20//	
12	4.1.3-237-20.1	ღორღი<>	მ3		6.00	29.00				174.00					//	
13	4.1.3-236-20.1	ქვიშა-ბრემი<>	მ3		7.00	18.00				126.00					//	
14	4.1.3-233-20.1	ქვიშა<>	მ3		3.00	28.00				84.00					//	
15		<b>ИТОГО Строительные работы&lt;&gt;</b>								<b>2589.16</b>	<b>856.24</b>	<b>1194.75</b>	<b>148.69</b>	<b>155.01</b>	<b>1.10</b>	
16		<b>Накладные расходы (14% от ПЗ)&lt;&gt;</b>								<b>362.48</b>					//	
17		<b>2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>													//	
18	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ		40.00	1.51	0.71	0.80	0.26	60.44	28.54	31.90	10.58	4.18	1.56	მ08-02-142-01/20/XR0696
19	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ		20.00	0.77	0.73	0.00	0.00	15.29	14.60	0.00	0.00	2.66		34-02-03-01/20/XR0540
20	33-04-017-01/20	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0.4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника<თვითმძიდი იზოლირებული სადენების ჩამოკიდება (თის-2А) 0,4-1 კვ (მაზვის მოხსნით) ბოძების რაოდენობა 29, ავტოგიდროამწის გამოყენებით	მ		2.00	2.03	1.21	0.82	0.27	4.05	2.41	1.64	0.54	0.36	0.75	33-04-017-01/20/XR1180
21	მ08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კვ/მ-მდე	მ		42.00	1.61	0.82	0.58	0.18	67.67	34.26	24.46	7.41	5.02	0.79	მ08-02-141-03/20/XR0692
22	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ		4.00	1.32	0.96	0.05	0.00	5.30	3.86	0.18	0.00	0.61	0.06	მ08-10-010-01/20/XR0933
23	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ		16.00	1.64	1.11	0.20	0.04	26.31	17.70	3.13	0.60	2.60	0.06	მ08-02-148-04/20/XR0730
24	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ		21.00	1.48	0.89	0.25	0.04	31.13	18.69	5.24	0.79	2.74	0.08	მ08-02-148-03/20/XR0729
25	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	კაბელა	7.00	1.13	0.70	0.21	0.03	7.92	4.89	1.45	0.22	0.72	0.00	მ08-02-145-04/20/XR0714
26	მ08-03-524-02/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 250 А<ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 250 ამპერამდე<250/3>	шт.		1.00	57.20	25.10	2.39	0.16	57.20	25.10	2.39	0.16	3.56	0.02	მ08-03-524-02/20/XR0858

27	მ08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<sup>ყუთი</sup> ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<sup>400/3</sup>	шт.	1.00	76.52	35.88	3.19	0.32	76.52	35.88	3.19	0.32	5.09	0.04	მ08-03-524-03/20/XR0859 /
28	მ08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<sup>ჩაკეთება</sup> დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარლვიანი კაბელისთვის ქალაღდის ოზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.31	16.45	0.00	0.00	40.62	32.90	0.00	0.00	4.82		მ08-02-163-03/20/XR0782 /
29	მ08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<sup>ჩაკეთება</sup> დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარლვიანი კაბელისთვის ქალაღდის ოზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	2.00	18.05	14.19	0.00	0.00	36.10	28.37	0.00	0.00	4.16		მ08-02-163-02/20/XR0780 /
30	მ08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<sup>სადღენის</sup> ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	2.07	2.07	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00	მ08-02-144-07/20/XR0709 /
31	მ08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<sup>სადღენის</sup> ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	1.55	1.55	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00	1.82	0.00	მ08-02-144-06/20/XR0708 /
32	მ08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<sup>პულტი</sup> (კარაღა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<sup>40.3</sup>	шт.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53	მ08-03-573-05/20/XR0888 /
33	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<sup>პოლიეთილენის მიღუეღების დაყენება</sup> შეღუეღების გარეშე	шт	4.00	1.25	1.23	0.02	0.01	5.01	4.94	0.07	0.02	0.88	0.00	22-03-002-1/20/XR0389/
34	მ08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<sup>მცველის</sup> დაყენება საიზოლაციო საფუღვეღზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	1.00	9.93	9.03	0.14	0.00	9.93	9.03	0.14	0.00	1.17		მ08-03-523-01/20/XR0853 /
35	მ08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<sup>მცველის</sup> დაყენება საიზოლაციო საფუღვეღზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	3.00	10.73	9.50	0.16	0.00	32.20	28.49	0.49	0.00	3.69		მ08-03-523-02/20/XR0854 /
36	მ08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<sup>მცველის</sup> დაყენება საიზოლაციო საფუღვეღზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	15.77	14.13	0.15	0.00	47.30	42.38	0.46	0.00	5.49		მ08-03-523-03/20/XR0855 /
37	მ08-03-526-02/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 100 А<sup>ავტომატური</sup> ან არაავტომატური გამომრთვეღის დაყენება (1, 2, 3-პოღუსიანი) კედღებზე ან სვეტზე, 100 ამპერამდე დენზე	шт	1.00	32.09	15.54	2.07	0.16	32.09	15.54	2.07	0.16	2.32	0.02	მ08-03-526-02/20/XR0870 /
38	00-08-02/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 31-50 кг<sup>ტვირთის</sup> (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადღიღება ჩამტვირთვეღის გამოყენებით, ერთი ადღიღის მასა 31-50კგ-მდე	место	2.00	1.91	1.91	0.00	0.00	3.82	3.82	0.00	0.00	0.81		00-08-02/20/XR1212 /

39	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	1.00	1.87	1.87	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00	0.42		00-08-05/20/XR1199 /
40	მ08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	3.00	9.67	5.46	3.24	0.22	29.00	16.36	9.71	0.67	2.49	0.08	მ08-02-471-04/20/XR0843 /
41	მ08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	9.00	1.67	1.09	0.42	0.04	15.04	9.83	3.79	0.32	1.49	0.04	მ08-02-472-02/20/XR0845 /
42		<b>სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы</b>							<b>677.29</b>	<b>425.16</b>	<b>116.05</b>	<b>25.74</b>	<b>61.90</b>	<b>4.05</b>	//
43		<b>ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)</b>							<b>338.17</b>						//
44		<b>სულ ВСЕГО I+II+III</b>							<b>3266.45</b>	<b>1281.40</b>	<b>1310.80</b>	<b>174.42</b>	<b>216.91</b>	<b>5.14</b>	//
45		<b>სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы</b>							<b>700.65</b>						//
46		<b>სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами</b>							<b>3967.10</b>						//
47		<b>მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом</b>							<b>456.22</b>						//
48		<b>სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью</b>							<b>4423.32</b>						//
49		<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%</b>							<b>132.70</b>						//
50		<b>სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми</b>							<b>4556.02</b>						//
51		<b>დღგ НДС (18%)</b>							<b>820.08</b>						//
52		<b>ВСЕГО с НДС&lt;&gt;</b>							<b>5376.10</b>						//

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახ.უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ა. კირთაძე