

შეთანხმებულია / Согласовано  
 ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ  
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе  
 30/7/2020



СМЕТА № CN-437/20

შ.პ.ს "რეტრო", ქ.თბილისი, ნაძალადევი რ. დადიანის ქ. №71 ს/ქ 1135  
 ელ. მომარაგება  
 CN-437/20 (CNS-07/2635/20)

№	Обсн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.рабо чих, общие	Т.з. мех., общие		
					Всего	Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн. ЗП.			ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	46-04-002-1/20	Разработка монолитных перекрытий, бетонных толщиной 10-12 см<>ბეტონის მონოლითური გადახურვის დამუშავება სისქით 10-12სმ	მ3	0.40	183.1	69.1	114.0	28.9	73.2	27.6	45.6	11.5	4.6	
3	31-01-065-03/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკოვანი ნაკერის საკრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	20.00	2.5	1.8	0.6	0.0	49.2	36.7	12.4	0.0	5.4	
4	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	9.00	18.2	18.2	0.0	0.0	163.6	163.6	0.0	0.0	29.2	0.0
5	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	6.80	4.7	4.7	0.0	0.0	31.8	31.8	0.0	0.0	8.2	
6	01-02-60-03ტ/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/მ3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	1.00	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.4	
7	01-02-60-03ტტ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/მ3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	9.00	1.7	1.7	0.0	0.0	14.9	14.9	0.0	0.0	3.9	
8	სЦ-транს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	10.00	8.1	0.0	8.1	0.0	80.7	0.0	80.7	0.0		
9	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/მ3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	ტ	7.00	2.0	2.0	0.0	0.0	14.1	14.1	0.0	0.0	3.7	
10	სЦ-транს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	7.00	8.1	0.0	8.1	0.0	56.5	0.0	56.5	0.0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 мм сисქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების განგრევა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	25.00	5.3	2.0	3.3	0.6	131.3	49.7	81.6	15.8	8.9	2.2
12	4.1.8330-20.1	Бетон ბეტონი<>	მ3	0.20	106				21.2					
13	4.1.8233-20.1	Песок немывтый ქვიშა<>	მ3	2.20	28				61.6					
14	4.1.8236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიშა-ხრეში<>	მ3	2.10	18				37.8					
15		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы							737.22	339.77	276.80	27.37	64.13	2.25
16		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)							103.21					
17		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
18	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)<2 კაბელისთვის>	მ	32.00	1.51	0.71	0.80	0.26	48.35	22.83	25.52	8.46	3.35	1.25
19	მ08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კგ/მ-მდე	მ	27.00	2.23	1.25	0.77	0.25	60.21	33.79	20.66	6.69	4.95	1.05
20	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	25.00	1.64	1.11	0.20	0.04	41.11	27.66	4.88	0.94	4.06	0.10
21	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ кабеля	10.00	1.13	0.70	0.21	0.03	11.32	6.98	2.08	0.32	1.02	0.00
22	მ08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კგ/მ-მდე	მ	27.00	1.61	0.82	0.58	0.18	43.50	22.02	15.73	4.77	3.23	0.51
23	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	179.00	1.48	0.89	0.25	0.04	265.32	159.31	44.63	6.72	23.36	0.72
24	მ08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	6.00	0.92	0.51	0.18	0.03	5.49	3.04	1.09	0.19	0.45	0.00
25	მ08-02-148-01/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<>1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	2.00	0.94	0.46	0.14	0.03	1.88	0.92	0.27	0.05	0.14	0.01
26	მ08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	8.00	3.42	1.27	1.85	0.53	27.35	10.17	14.76	4.22	1.49	0.42
27	მ08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ) 1000 კვა	шт.	1.00	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44
28	პ01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<>გამუშავებული სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძალოვანი სამფაზიანი ზეთის სამგრანგილიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
29	аналог.	Монтаж аппаратных зажимов на силовом тр-ре саპარატო მომჭერის მონტაჟი ძალოვან ტრ-რზე<>	шт	4.00	5.50				22.00					
30	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<მალოვანი ტრ-ის პანელი (შაო სახაზო)>	მ ширин ы по фронт у	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<შოს კარადის მონტაჟი სახაზო>	მ შირინ ყ ფრონ ტ	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
32	მ08-02-163-10/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 2 120 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.69	16.83	0.00	0.00	41.37	33.65	0.00	0.00	4.93	
33	მ08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.31	16.45	0.00	0.00	40.62	32.90	0.00	0.00	4.82	
34	მ08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	10.00	18.05	14.19	0.00	0.00	180.48	141.86	0.00	0.00	20.80	
35	მ08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ2-მდე	шт.	8.00	15.17	11.31	0.00	0.00	121.36	90.46	0.00	0.00	13.26	
36	მ08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	2.07	2.07	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00
37	მ08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	1.55	1.55	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00	1.82	0.00
38	მ08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	38.00	1.03	1.03	0.00	0.00	39.19	39.19	0.00	0.00	5.75	0.00
39	მ08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24.00	0.93	0.93	0.00	0.00	22.39	22.39	0.00	0.00	3.28	0.00
40	მ08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	0.83	0.83	0.00	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	0.97	0.00
41	მ08-01-52-01/20	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 или 2<საყრდენი იზოლატორი ძაბვით 10 კვ-მდე, სამაგრი წერტილების რაოდენობა 1 ან 2<0.4 კვ ძაბვის>	шт.	8.00	3.87	3.14	0.47	0.16	30.93	25.10	3.79	1.27	3.68	0.08
42	მ08-01-68-03-შ/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 1000 мм2 (медь или алюминий)<შემკრები სალტეების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 1000 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)>	მ	8.00	7.69	6.12	1.08	0.11	61.54	48.94	8.61	0.88	7.18	0.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	მ08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<sup>კ</sup>უთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე	шт.	2.00	76.52	35.88	3.19	0.32	153.04	71.77	6.38	0.64	10.18	0.08
44	მ08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<sup>მ</sup>ცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	15.77	14.13	0.15	0.00	47.30	42.38	0.46	0.00	5.49	
45	მ08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<sup>მ</sup>ცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	18.00	10.73	9.50	0.16	0.00	193.22	170.92	2.94	0.00	22.14	
46	მ08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<sup>მ</sup>ცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	9.00	9.93	9.03	0.14	0.00	89.37	81.29	1.29	0.00	10.53	
47	მ08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<sup>კ</sup>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<sup>ს</sup>ტ.53М/1>	шт.	2.00	36.78	16.71	19.23	2.66	73.57	33.42	38.47	5.33	4.74	2.42
48	მ08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<sup>კ</sup>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<sup>ს</sup>ტ.53М/2>	шт.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
49	მ08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<sup>ს</sup>ამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	4.00	16.98	4.94	11.33	3.29	67.94	19.74	45.31	13.17	2.80	2.44
50	მ08-03-526-02-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 100 А<sup>ავ</sup>ტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედელზე ან სვეტზე, 100 ამპერამდე დენზე	шт	3.00	19.70	10.88	1.38	0.19	59.11	32.64	4.13	0.56	4.87	0.06
51	მ08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<sup>ავ</sup>ტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედელზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	1.00	14.00	7.32	0.00	0.00	14.00	7.32	0.00	0.00	1.09	
52	მ08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<sup>კ</sup>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<sup>ს</sup>ტ.40М/1>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
53	მ08-03-573-06/20	Пульт (шкаф) навесной, до 1200x600x500 мм (НВ)<sup>კ</sup>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 1200x600x500 მმ-მდე (დმ)<sup>ს</sup>ტ.40М/6>	шт.	1.00	47.80	16.71	29.73	4.89	47.80	16.71	29.73	4.89	2.37	0.65
54	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<sup>კ</sup>არადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<sup>ს</sup>ტ. 24 ადგ	მ შირინ ყ ფრონ ტ ყ	4.00	122.67	49.70	61.38	11.87	490.66	198.81	245.51	47.50	28.20	4.96
55	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<sup>პ</sup>ოლიეთილენის მილყელების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	18.00	1.25	1.23	0.02	0.01	22.55	22.22	0.33	0.10	3.96	0.02
56	მ08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<sup>ჩ</sup>ამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	6.00	9.67	5.46	3.24	0.22	58.00	32.73	19.41	1.34	4.97	0.17
57	მ08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<sup>ჩ</sup>ამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	50.00	1.67	1.09	0.42	0.04	83.55	54.61	21.08	1.75	8.30	0.22
58	მ08-02-152-03/20	Конструкции металлические кабельные сварные<sup>კ</sup>ონსტრუქციები ლითონის კაბელის შენადული<sup>შ</sup>ველერის შედუღება	ტ	0.09	424.01	245.52	146.98	8.32	38.16	22.10	13.23	0.75	3.24	0.04
59	მ08-01-62-02ა/20	Демонтаж трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<sup>ტ</sup>რანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დემონტაჟი 3 ტ-მდე (3-20 კვ) 630 კვა	шт.	1.00	311.72	143.70	168.02	56.57	311.72	143.70	168.02	56.57	21.07	6.61
60	მ08-03-600-01ა/20	Демонтаж однофазного счетчика<sup>ერ</sup>თფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	13.00	9.31	1.38	7.93	2.30	121.04	17.96	103.07	29.96	2.55	5.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	მ08-02-144-054/20	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 70 мм <sup>2</sup> <=> სადენის ან კაბელის მარდების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მოჭერებიდან ჩასხნა	шт.	6.00	0.72	0.72	0.00	0.00	4.33	4.33	0.00	0.00	0.64	0.00
62	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг <=> ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	21.00	1.87	1.87	0.00	0.00	39.35	39.35	0.00	0.00	8.86	
63	00-08-02/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 31-50 кг <=> ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-50კგ-მდე	место	1.00	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	0.40	
64	00-08-03/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 51-80 кг <=> ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 51-80კგ-მდე	место	2.00	1.68	1.68	0.00	0.00	3.37	3.37	0.00	0.00	0.71	
65	00-08-04/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места более 80 кг <=> ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	4.00	1.65	1.65	0.00	0.00	6.58	6.58	0.00	0.00	1.39	
66	00-08-05-01/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса до 15 кг <=> ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 15 კგ	место	9.00	0.44	0.44	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.90	
67	00-08-05-02/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 16-40 кг <=> ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 16-40 კგ	место	2.00	0.77	0.77	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	0.00	0.35	
68	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг <=> ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	24.00	1.92	1.92	0.00	0.00	46.14	46.14	0.00	0.00	10.39	
69	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей <=> გოფირებული პვე მთილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად <=> კედელში	м	12.50	1.32	0.96	0.05	0.00	16.55	12.05	0.57	0.00	1.90	0.18
70	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей <=> გოფირებული პვე მთილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	м	203.00	1.32	0.96	0.05	0.00	268.77	195.63	9.19	0.00	30.86	2.96
71		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						4,858.62	2,680.75	1,258.88	308.22	375.32	44.97
72		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						2,241.72					
73		სულ ВСЕГО I+II	ლარი						5,595.83	3,020.52	1,535.68	335.58	439.44	47.22
74		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						2,344.93					
75		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						7,940.77					
76		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						913.19					
77		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						8,853.96					
78		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						265.62					
79		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						9,119.57					
80		დღგ НДС (18%)	ლარი						1,641.52					
81		სულ ВСЕГО	ლარი						10,761.10					

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ.ოქროპირიძე