

შეთანხმებულია / Согласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ.  
Зам. нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

12-08-20

СМЕТА № CN-308.20

Объект: შ.პ.ს. "განათლების განვითარების ჯგუფი". ანნა პოლიტოვკაიას ქ. №30. ს/ქ № 3200

Работы: გვე. ძაბვაზე აღრიცხვის კვ-ის მოწყობა, აბონირება.

Обоснование: CN-308.20 (CNS-05/1742/20); 1000 კვტ

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари				Т.з. Осн.ра бочих, общие	Т.з. мех., общие	
					Всего	Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.	Всего	Осн. ЗП.	ЭММ			Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	11.00	33.44	17.67	15.77	4.27	367.85	194.39	173.47	46.95	34.65	5.02
3	31-01-065-03/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	120.00	2.46	1.84	0.62	0.00	295.16	220.48	74.35	0.00	32.33	
4	31-01-065-04/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	865.00	0.75	0.56	0.19	0.00	651.48	486.69	164.13	0.00	71.36	
5	01-02-065-09/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 4<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით, გრუნტის ჯგუფი 4	მ3	98.00	76.75	23.39	53.35	12.56	7521.00	2292.58	5228.42	1230.72	408.66	
6	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	77.00	4.67	4.67	0.00	0.00	359.64	359.64	0.00	0.00	93.17	
7	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	25.00	1.42	1.42	0.00	0.00	35.40	35.40	0.00	0.00	9.17	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01-02-60-03ტრ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელილი დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	127.00	1.65	1.65	0.00	0.00	209.77	209.77	0.00	0.00	54.34	
9	სЦ-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლულებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	152.00	8.07	0.00	8.07	0.00	1226.64	0.00	1226.64	0.00		
10	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელილი დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	104.00	2.01	2.01	0.00	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00	54.24	
11	სЦ-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლულებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	104.00	8.07	0.00	8.07	0.00	839.28	0.00	839.28	0.00		
12	4.1.პ#237-20.1	Щебень лорло<>	მ3	19.00	29.00				551.00					
13	4.1.პ#236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<> ქვიშა-ხრეში<>	მ3	25.00	18.00				450.00					
14	4.1.პ#233-20.1	Песок немывтый ქვიშა<>	მ3	21.00	28.00				588.00					
15		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы							13304.55	4008.29	7706.29	1277.68	757.92	5.02
16		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)							1,862.64					
17		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<>												
18	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	293.00	1.51	0.71	0.80	0.26	442.70	209.02	233.68	77.48	30.65	11.43
19	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	69.00	0.77	0.73	0.00	0.00	52.76	50.38	0.00	0.00	9.18	
20	მ08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კვ/მ-მდე	მ	310.00	1.61	0.82	0.58	0.18	499.49	252.86	180.55	54.73	37.08	5.83
21	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	111.00	1.48	0.89	0.25	0.04	164.53	98.79	27.67	4.17	14.49	0.44
22	მ08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	6.00	0.92	0.51	0.18	0.03	5.49	3.04	1.09	0.19	0.45	0.00
23	მ08-02-143-05/20	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, лентой сигнальной типа Электро (1 кабель)<>თხრილში ჩადებული ერთი კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით "ელექტრო" ტიპის (1 კაბელი)	მ кабеля	310.00	0.19	0.16	0.04	0.01	60.23	48.84	11.40	3.29	7.16	0.62
24	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფრირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელზე>	მ	9.00	1.32	0.96	0.05	0.00	11.92	8.67	0.41	0.00	1.37	0.13
25	მ08-01-61-01/20	Установка предохранителя (3-20 кВ)<>მცველის დაყენება (3-20 კვ)	шт.	9.00	14.07	7.71	1.05	0.37	126.67	69.36	9.43	3.36	10.17	0.36
26	მ08-01-54-03/20	Монтаж трансформатора напряжения до 20 кВ, трехфазного<>ძაბვის ტრანსფორმატორის მონტაჟი 20 კვ, სამფაზა	шт.	1.00	36.69	25.17	5.31	1.75	36.69	25.17	5.31	1.75	3.69	0.22
27	მ08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<6კვ. 100/5=2ვალი; 300/5=4ვალი.>	шт.	6.00	26.14	16.57	2.10	0.75	156.81	99.44	12.57	4.48	14.58	0.36



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	m08-03-573-05d/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ) - демонтаж 1-3 мест. Шкафа учёта<>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1-3ადგ აღრიცხვის კარადის	шт.	1.00	29.71	11.70	18.02	2.77	29.71	11.70	18.02	2.77	1.66	0.37
41	m08-02-146-04d/20	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის დემონტაჟი სამაგრი კვების დამაგრებით	მ кабеля	20.00	2.18	0.89	1.29	0.37	43.62	17.80	25.83	7.39	2.61	0.73
42	m08-01-53-01d/20	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ<>დენის ტრანსფორმატორის დემონტაჟი 10 კვ-მდე ძაბვის<მ/მ დენის ტრ-ის დემონტაჟი>	шт.	4.00	13.07	11.60	1.47	0.52	52.27	46.40	5.87	2.09	6.80	0.17
43	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	3.00	1.87	1.87	0.00	0.00	5.62	5.62	0.00	0.00	1.27	
44		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						2,277.08	1,338.76	602.24	177.37	198.80	23.29
45		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						1,137.09					
46		სულ ВСЕГО ИИ	ლარი						15,581.64	5,347.04	8,308.53	1,455.04	956.71	28.30
47		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						2,999.73					
48		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						18,581.36					
49		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						2,136.86					
50		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						20,718.22					
51		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						621.55					
52		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						21,339.77					
53		დღგ НДС (18%)	ლარი						3,841.16					
54		სულ ВСЕГО	ლარი						25,180.93					

კა.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

ა.ნაოევო

ა.ნაოევო

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ე.ნასოვეი