

შეთანხმებულია / Согласовано
 სს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსი მ.შ
 И.О. Нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата


ბ.დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № 9. pr-5644-1 (Т3-52-1)

ქ.თბილისი; წყნეთის ქ.#4ა; სქ-3301

კორპუსის შიდა ქსელის რეკონსტრუქცია

პროექტი №pr-5644 -1(Т3-52-1)



ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.э. Оsn.раб очих, общие	Т.э. мех., общие
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>												
2	09-06-01-03/20	Монтаж стальных конструкций стеллажей и др конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий<>ფოლადის სტელაჟებისა და სხვა კონსტრუქციების მონტაჟი რომლებიც მაგრდება საძირკველზე შენობების შიგნით	კგ	117.00	0.72	0.58	0.05	0.00	83.96	67.97	6.06	0.30	12.12	0.04
3	06-01-05-01/20	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3<>საერთო დანიშნულების ბეტონის საძირკველის მოწყობა მოცულობით 5 მ3-მდე<რიცხვების დგარისათვისდ 3 ცალი დგარი>>	მ3	0.30	52.12	24.23	12.99	6.13	15.64	7.27	3.90	1.84	1.32	0.13
4	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების განგრევა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	16.00	5.25	1.99	3.26	0.63	84.03	31.80	52.23	10.13	5.67	1.44
5		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы	ლარი						183.62	107.04	62.18	12.26	19.11	1.61
6		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)	ლარი						25.71					
7		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
8	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	200.00	1.48	0.89	0.25	0.04	296.45	178.00	49.86	7.51	26.10	0.80
9	მ08-02-147-13/20	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა დამონტაჟებულ კონსტრუქციების და ლარების მთელ სიგრძეზე დამაგრებით	м кабеля	64.00	3.14	2.02	0.96	0.54	201.14	129.55	61.73	34.67	19.00	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	m08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг/м > 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მიწებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	128.00	1.64	1.11	0.20	0.04	210.49	141.59	25.01	4.81	20.76	0.51
11	m08-02-146-04d/20	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м. > 35 კვ-მდე კაბელის დემონტაჟი სამაგრი კაბების დამაგრებით	მ კაბელა	354.00	2.18	0.89	1.29	0.37	772.12	315.02	457.10	130.71	46.19	12.89
12	m08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м. > 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კაბების დამაგრებით	მ კაბელა	1.00	3.42	1.27	1.85	0.53	3.42	1.27	1.85	0.53	0.19	0.05
13	m08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м > 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კაბების დამაგრებით	მ კაბელა	1.00	4.40	1.66	2.44	0.67	4.40	1.66	2.44	0.67	0.24	0.08
14	m08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <math>< 2</math> სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ-მდე	მ	480.00	2.85	2.02	0.63	0.03	1368.99	967.73	300.00	12.22	147.07	1.54
15	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей > 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად <math>< 35</math> კვ-მდე	მ	328.00	1.32	0.96	0.05	0.00	434.26	316.09	14.85	0.00	49.86	4.79
16	m08-03-524-03d/20	Демонтаж ящика с рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А > 400 ა-მდე დენის მქონე დემონტაჟი	შტ.	3.00	27.35	25.12	2.23	0.22	82.06	75.36	6.70	0.67	10.69	0.08
17	m08-03-524-02/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 250 А > 250 ა-მდე დენის მქონე დამაგრებით, დენი 250 ამპერამდე	შტ.	2.00	57.20	25.10	2.39	0.16	114.40	50.20	4.78	0.32	7.12	0.04
18	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А > 400 ა-მდე დენის მქონე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე	შტ.	4.00	76.52	35.88	3.19	0.32	306.08	143.54	12.77	1.27	20.36	0.16
19	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А > 100 ა-მდე დენის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	შტ.	6.00	9.93	9.03	0.14	0.00	59.58	54.19	0.86	0.00	7.02	
20	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А > 250 ა-მდე დენის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	შტ.	48.00	10.73	9.50	0.16	0.00	515.26	455.79	7.83	0.00	59.04	
21	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А > 400 ა-მდე დენის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	შტ.	12.00	15.77	14.13	0.15	0.00	189.18	169.53	1.82	0.00	21.96	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<სტ.#49/16>>	მ შირის პო ფრონტუ	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
23	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<სტ.#49/24>	მ შირის პო ფრონტუ	2.00	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
24	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<სტ.#40/3>	შტ.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
25	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<სტ.#40/2>	შტ.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
26	m08-03-573-05დ/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ) - демонтаж 1-3 мест. Шкафа учёт<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1-3ადგ აღრიცხვის კარადის	შტ.	13.00	29.71	11.70	18.02	2.77	386.27	152.05	234.22	35.95	21.57	4.82
27	m08-03-573-01დ/20	Пульт управления (шкаф) напольный, до 1200x700x600 мм (НВ) - демонтаж 4-9 мест. Шкафа учёт<მართვის პულტი (კარადა) იატაკზე დასადგამი, 1200x700x600 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 4-9ადგ აღრიცხვის კარადის	შტ.	1.00	35.30	11.70	23.38	4.40	35.30	11.70	23.38	4.40	1.66	0.58
28	m08-03-571-05დ/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ) - демонтаж 12-24 мест. Шкафа учёт<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ) - დემონტაჟი 12-24 ადგ აღრიცხვის კარადის<49/16>	მ შირის პო ფრონტუ	2.00	77.76	34.79	42.96	8.31	155.51	69.58	85.93	16.62	9.87	1.74
29	m08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	შტ.	28.00	18.05	14.19	0.00	0.00	505.33	397.20	0.00	0.00	58.24	
30	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	შტ.	12.00	20.31	16.45	0.00	0.00	243.74	197.40	0.00	0.00	28.94	
31	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	96.00	1.55	1.55	0.00	0.00	148.75	148.75	0.00	0.00	21.81	0.00
32	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	16.00	1.03	1.03	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	2.42	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм²<>სადენის ან კაბელის პარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	48.00	2.07	2.07	0.00	0.00	99.52	99.52	0.00	0.00	14.59	0.00
34	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<>პოლიეთილენის მილყელვების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	40.00	1.25	1.23	0.02	0.01	50.10	49.37	0.74	0.21	8.80	0.04
35	00-08-05-02/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 16-40 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 16-40 კგ	место	109.00	0.77	0.77	0.00	0.00	83.73	83.73	0.00	0.00	18.86	
36	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	205.00	1.92	1.92	0.00	0.00	394.12	394.12	0.00	0.00	88.77	
37	00-08-08/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места более 80 кг<>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	11.00	1.17	1.17	0.00	0.00	12.85	12.85	0.00	0.00	2.89	
38	00-08-07/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 31-80 кг<>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-80კგ-მდე	место	27.00	1.31	1.31	0.00	0.00	35.25	35.25	0.00	0.00	7.94	
39	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	20.00	1.87	1.87	0.00	0.00	37.47	37.47	0.00	0.00	8.44	
40		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						7217.27	4887.50	1527.47	294.09	756.28	33.15
41		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						3886.19					
42		სულ ВСЕГО I+II+III	ლარი						7400.89	4994.54	1589.65	306.35	775.39	34.76
43		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						3,911.90					
44		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						11,312.79					
45		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						1,300.97					
46		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						12,613.76					
47		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						378.41					
48		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						12,992.17					
49		დღგ НДС (18%)	ლარი						2,338.59					
50		სულ ВСЕГО	ლარი						15,330.76					

Зам. начальника службы капитального строительства и инвестиционной деятельности

Нач. сметной группы

Инженер по сметным работам 1 кат.

Р. Дочвири

Н. Шошиташвили

Ж. Джоджишвили