

შეთანხმებულია / Сoгласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის
სამსახურის უფროსის მშ
ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной
деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № CN-558/20

9/8/2020

ჭავჭავაძის გამზირი №64, შ.პ.ს. "ჭავჭავაძის 64ბ", ს/ქ №3312

ელ. მომარაგება

CN-558/20 (1CNS-07/3229/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.раб очих, общие	Т.з. мех., общие		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн. ЗП	ЭММ		Из них ЗП мех.	Осн. ЗП.			ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>												
2	09-08-001-01/20	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание<>4 მ-მდე რკინის ბოძების მონტაჟი სიმაღლით 4 მ-მდე<საყრდენი კარადებისთვის>	Столб	5.00	10.32	2.00	7.20	1.75	51.61	10.00	36.02	8.76	1.78	1.08
3	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см²<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების განგრევა 100 სმ²-მდე ფართობის	отверстий	7.00	5.25	1.99	3.26	0.63	36.76	13.91	22.85	4.43	2.48	0.63
4	4.1.3№330-20.I	Песочно-цементная смесь или бетон<>	მ3	1.00	106.00				106.00					
5		ИТОГО Строительные работы<>							194.37	23.91	58.87	13.19	4.26	1.71
6		Накладные расходы (14% от ПЗ)<>							27.21					
7		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<>												
8	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვექ მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელზე>	მ	65.00	1.32	0.96	0.05	0.00	86.06	62.64	2.94	0.00	9.88	0.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელში>	მ	3.50	1.32	0.96	0.05	0.00	4.63	3.37	0.16	0.00	0.53	0.05
10	m08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	110.00	1.13	0.70	0.21	0.03	124.51	76.82	22.84	3.50	11.26	0.04
11	m08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	15.00	4.40	1.66	2.44	0.67	65.99	24.88	36.56	10.11	3.65	1.17
12	m08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	100.00	0.92	0.51	0.18	0.03	91.54	50.74	18.21	3.18	7.44	0.04
13	m08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<>3 კგ/პ.მ.<>3 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	83.00	3.42	1.27	1.85	0.53	283.79	105.51	153.11	43.78	15.47	4.32
14	m08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	12.00	1.48	0.89	0.25	0.04	17.79	10.68	2.99	0.45	1.57	0.05
15	m08-02-145-01/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 1 кг/м<>1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	155.00	0.79	0.40	0.17	0.03	122.93	61.95	25.97	4.93	9.08	0.06
16	m08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<>1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	83.50	2.63	0.91	1.42	0.39	219.53	76.08	118.13	32.85	11.16	3.66
17	m08-02-148-01/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<>1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	56.50	0.94	0.46	0.14	0.03	53.01	26.01	7.62	1.54	3.81	0.16
18	m08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<>სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	მ	2.00	2.85	2.02	0.63	0.03	5.70	4.03	1.25	0.05	0.61	0.01
19	m08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<>1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით<ca>	მ კაბელა	50.00	2.63	0.91	1.42	0.39	131.46	45.56	70.73	19.67	6.68	2.19
20	5-3.2.9-1993(до120)/20	Оконцевание жил кабеля (монтаж наконечника) сечением до 120 мм2<>კაბელის მარჯვის დაბოლოების მოწყობა (ბუნიკის მონტაჟი) 120 მმ2-ზე ნაკლები კვეთის	шт	45.00	4.77	4.77	0.00	0.00	214.83	214.83	0.00	0.00	31.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	m08-02-163-10/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² \rightarrow ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 2 120 მმ ² -მდე	шт.	2.00	20.69	16.83	0.00	0.00	41.37	33.65	0.00	0.00	4.93	
22	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ² \rightarrow ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ ² -მდე	шт.	14.00	20.31	16.45	0.00	0.00	284.37	230.30	0.00	0.00	33.77	
23	m08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² \rightarrow ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ ² -მდე	шт.	16.00	15.17	11.31	0.00	0.00	242.71	180.92	0.00	0.00	26.53	
24	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм ² \rightarrow სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	40.00	2.07	2.07	0.00	0.00	82.93	82.93	0.00	0.00	12.16	0.00
25	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм ² \rightarrow სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16.00	1.55	1.55	0.00	0.00	24.79	24.79	0.00	0.00	3.64	0.00
26	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм ² \rightarrow სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	6.00	1.03	1.03	0.00	0.00	6.19	6.19	0.00	0.00	0.91	0.00
27	m08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм ² \rightarrow სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	93.00	0.93	0.93	0.00	0.00	86.77	86.77	0.00	0.00	12.72	0.00
28	m08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм ² \rightarrow სადენის ან კაბელის მარღვების ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16.00	0.83	0.83	0.00	0.00	13.27	13.27	0.00	0.00	1.95	0.00
29	m08-01-68-01-შ/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 250 мм ² (медь или алюминий) \rightarrow შემკრები სალტების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 250 მმ ² -მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	м	10.00	4.38	3.58	0.48	0.04	43.80	35.81	4.83	0.35	5.25	0.61


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А^{ყუთი} ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	76.52	35.88	3.19	0.32	229.56	107.65	9.58	0.96	15.27	0.12
31	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А^{მცველის} დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	19.00	15.77	14.13	0.15	0.00	299.54	268.42	2.89	0.00	34.77	
32	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А^{მცველის} დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	45.00	10.73	9.50	0.16	0.00	483.05	427.30	7.34	0.00	55.35	
33	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А^{მცველის} დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	3.00	9.93	9.03	0.14	0.00	29.79	27.10	0.43	0.00	3.51	
34	m08-03-573-06/20	Пульт (шкаф) навесной, до 1200x600x500 мм (НВ)^{პულტი} (კარადა) ჩამოსაკიდი, 1200x600x500 მმ-მდე (დმ)^{ვ.ა.ნ.დ.ა.}	шт.	2.00	47.80	16.71	29.73	4.89	95.60	33.42	59.47	9.77	4.74	1.30
35	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)^{პულტი} (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)^{სტ. №55.1.}	шт.	2.00	36.78	16.71	19.23	2.66	73.57	33.42	38.47	5.33	4.74	2.42
36	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании^{სამფაზა} მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	18.00	16.98	4.94	11.33	3.29	305.72	88.83	203.88	59.26	12.60	10.98
37	m10-06-034-12./20	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой^{კედლის} გამანაწილებელი კოლოფი კაბელზე პლასტმასის გარსით	коробка	16.00	14.07	13.64	0.00	0.00	225.19	218.24	0.00	0.00	32.00	5.44
38	m08-03-526-02-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 100 А^{ავტომატური} ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 100 ამპერამდე დენზე	шт	17.00	19.70	10.88	1.38	0.19	334.94	184.97	23.38	3.19	27.61	0.34
39	m08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ^{დენის} ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის^{0.4 კვ}	шт.	6.00	26.14	16.57	2.10	0.75	156.81	99.44	12.57	4.48	14.58	0.36
40	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки^{პოლიეთილენის} მილყელების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	39.00	1.25	1.23	0.02	0.01	48.85	48.13	0.72	0.21	8.58	0.04
41	m08-02-396-05/20	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам; длина 2 м^{ლითონის} ხოკერების გაყვანა კედლებზე და ჭერზე; სიგრძე 2 მ.	м	20.00	4.00	1.98	0.25	0.02	80.02	39.59	4.96	0.32	6.02	0.04
42	m08-01-62-03/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 7 т (3-20 кВ)^{ტრანსფორმატორების,} ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 7 ტ-მდე (3-20 კვ)	шт.	1.00	1,184.36	303.49	240.03	80.81	1,184.36	303.49	240.03	80.81	44.50	9.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	n01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<>გაშვება-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძალოვანი სამფაზიანი ზეთის სამგრადნილიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
44		ძალოვანი ტრანსფორმატორის საპარატო მომჭერი<>	шт	4.00	5.50				22.00					
45	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	20.00	1.87	1.87	0.00	0.00	37.47	37.47	0.00	0.00	8.44	
46	00-08-07/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 31-80 кг<>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-80კგ-მდე	место	5.00	1.31	1.31	0.00	0.00	6.53	6.53	0.00	0.00	1.47	
47		ИТОГО Монтажные работы<>							6,163.59	3,684.35	1,069.04	284.73	511.17	43.79
48		Накладные расходы (75% от ЗП)<>							2,976.81					
49		ВСЕГО прямых затрат<>							6,357.96	3,708.26	1,127.91	297.92	515.43	45.50
50		ВСЕГО Накладные расходы<>							3,004.02					
51		ИТОГО с накладными расходами<>							9,361.98					
52		Прибыль с налогом<>							1,076.63					
53		ИТОГО с прибылью<>							10,438.61					
54		Непр.Расходы (3% от Итого)<>							313.16					
55		Всего с Непр. Расх-ми<>							10,751.77					
56		НДС (18%)<>							1,935.32					
57		ВСЕГО с НДС<>							12,687.08					

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო
სამსახ.უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი


რ.დოჭვირი

ნონა შოშიტაშვილი

ნინო შოშიტაშვილი