

შეთანხმებულია / Сoгласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. შპს-ის და საინვესტიციო საქმიანობის  
სამსახურის უფროსის მშ  
ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной  
деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № CN-533/20-1

9/8/2020

მირიან მეფის ქ. №124, შ.პ.ს. "მს ბილდერი", ს.ქ.№0128

სამშენებლო სამუშაოები (თხრილის დამუშავება); ქ.კ.ს.ქ.-ის დემონტაჟი-მონტაჟი

CN-533/20-1 (CNS-07/3031/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Оsn.раб очих, общие	Т.з. мех., общие		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн. ЗП	ЭММ		Из них ЗП мех.	Осн. ЗП.			ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	46-04-002-1/20	Разработка монолитных перекрытий, бетонных толщиной 10-12 см<>ბეტონის მონოლითური გადახურვის დამუშავება სისქით 10-12სმ	მ3	0.30	183.09	69.07	114.02	28.86	54.93	20.72	34.21	8.66	3.47	
3	31-01-065-04/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	3.00	0.75	0.56	0.19	0.00	2.26	1.69	0.57	0.00	0.25	
4	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდობით, გრუნტის უკუღი 3	მ3	28.00	18.17	18.17	0.00	0.00	508.88	508.88	0.00	0.00	90.71	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	230.00	58.43	16.83	41.60	9.89	13,438.19	3,870.90	9,567.29	2,274.42	690.00	
6	01-02-60-03ტ/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	1.00	1.42	1.42	0.00	0.00	1.42	1.42	0.00	0.00	0.37	
7	01-02-60-03ტ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	113.00	1.65	1.65	0.00	0.00	186.64	186.64	0.00	0.00	48.35	
8	01-02-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	114.00	8.07	0.00	8.07	0.00	919.98	0.00	919.98	0.00		
9		<b>ИТОГО Строительные работы&lt;&gt;</b>							<b>15,112.29</b>	<b>4,590.24</b>	<b>10,522.04</b>	<b>2,283.08</b>	<b>833.15</b>	<b>0.00</b>
10		<b>Накладные расходы (14% от ПЗ)&lt;&gt;</b>							<b>2,115.72</b>					
11		<b>2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
12	08-01-86-02/20	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции (КТП) - НВ<>კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მონტაჟი (КТП) - დმ<1000 კვ>	шт.	1.00	129.09	94.80	33.24	11.80	129.09	94.80	33.24	11.80	13.90	1.37
13	08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ)	шт.	1.00	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44
14	01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<>გაშვება-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძალოვანი სამფაზიანი ზეთის სამგრაგნილიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
15		ძალოვანი ტრანსფორმატორის საპარატო მომჭერი<>	шт	4.00	5.50				22.00					
16	08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	8.00	9.67	5.46	3.24	0.22	77.33	43.64	25.88	1.78	6.63	0.22
17	08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	34.00	1.67	1.09	0.42	0.04	56.81	37.14	14.34	1.19	5.64	0.15
18	08-01-86-02/20	Демонтаж комплектной трансформаторной подстанции (КТП) - НВ<>კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დემონტაჟი (КТП) - დმ<400 კვ>	шт.	1.00	89.62	66.36	23.27	8.26	89.62	66.36	23.27	8.26	9.73	0.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	მ08-01-62-02დ/20	Демонтаж трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დემონტაჟი 3 ტ-მდე (3-20 კვ)	шт.	1.00	311.72	143.70	168.02	56.57	311.72	143.70	168.02	56.57	21.07	6.61
20	მ08-03-524-03დ/20	Демонтаж ящика с рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<>ყუთი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე დემონტაჟი	шт.	1.00	27.35	25.12	2.23	0.22	27.35	25.12	2.23	0.22	3.56	0.03
21	მ0-08-08/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места более 80 кг<>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	1.00	1.17	1.17	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.26	
22		<b>ИТОГО Монтажные работы&lt;&gt;</b>							<b>1,884.54</b>	<b>919.83</b>	<b>507.01</b>	<b>160.64</b>	<b>113.40</b>	<b>18.78</b>
23		<b>Накладные расходы (75% от ЗП)&lt;&gt;</b>							<b>810.35</b>					
24		<b>ВСЕГО прямых затрат&lt;&gt;</b>							<b>16,996.83</b>	<b>5,510.07</b>	<b>11,029.05</b>	<b>2,443.72</b>	<b>946.55</b>	<b>18.78</b>
25		<b>ВСЕГО Накладные расходы&lt;&gt;</b>							<b>2,926.07</b>					
26		<b>ИТОГО с накладными расходами&lt;&gt;</b>							<b>19,922.89</b>					
27		<b>Прибыль с налогом&lt;&gt;</b>							<b>2,291.13</b>					
28		<b>ИТОГО с прибылью&lt;&gt;</b>							<b>22,214.02</b>					
29		<b>Непр.Расходы (3% от Итого)&lt;&gt;</b>							<b>666.42</b>					
30		<b>Всего с Непр. Расх-ми&lt;&gt;</b>							<b>22,880.44</b>					
31		<b>Устройство стандартного фундамента КТП-1000</b>							<b>967.48</b>					
32		<b>Всего с фундаментом</b>							<b>23,847.92</b>					
33		<b>НДС (18%)&lt;&gt;</b>							<b>4,292.63</b>					
34		<b>ВСЕГО с НДС&lt;&gt;</b>							<b>28,140.54</b>					

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო  
სამსახ. უფრ. მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი

რ. დოჭვირი

ნონა შოშიტაშვილი

ნინო შოშიტაშვილი