

შეთანხმებულია / **Согласовано**

ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსი მ.შ

И.О. Нач. службы кап. строительства и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / **подпись**

თარიღი / **дата**

ნ.დეკანოსიძე / **Н. Деканосидзе**

СМЕТА № СС-516/20. CN-562/20-2

ვაკის რ-ნი, ნუცუბიმს მე-2 მ/რ,მე-3კვ. №7-8 კორპ.მიმდ. შ.პ.ს "ჯი თი გრუპი ნუცუბიმე" ს/ქ 3046. მელიტონ ქავთარაძის ქ. #5, შ.პ.ს "სითიაფ". ს/ქ 3046.

ს/ქ-3046-ის რეკონსტრუქცია და ინდივიდუალური გამრიცხველიანება

СС-516/20 (CNS-07/2938/20); CN-562/20 (CNS-07/3234/20)

ПП №	Обсн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Стоимость ед.изм., лари					Общая стоимость, лари					Т.з. общ. мех.	Т.з. общ. мех.
				Колич.	Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн.ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>													
2	09-06-01-03/20	Монтаж стальных конструкций стеллажей и др конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий<>ფოლადის სტელაჟებისა და სხვა კონსტრუქციების მონტაჟი რომლებიც მაგრდება საძირკველზე შენობების შიგნით	კგ	85.2	0.72	0.58	0.05	0.00	61.14	49.49	4.41	0.22	8.82	0.03	
3	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების გაწვრთვა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	33	5.25	1.99	3.26	0.63	173.31	65.59	107.72	20.89	11.69	2.97	
4	4.1.3330-20.	ბეტონ ბეტონი<>	მ3	0.1	106.00				10.60						
5		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы	ლარი						245.05	115.09	112.13	21.10	20.51	3.00	
6		ზედნაღები ხარჯები Накладные расходы (14%)	ლარი						34.31						
7		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
8	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	41	1.64	1.11	0.20	0.04	67.42	45.35	8.01	1.54	6.65	0.16	
9	მ08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	15	0.92	0.51	0.18	0.03	13.73	7.61	2.73	0.48	1.12	0.01	
10	მ08-02-145-03დ/20	Демонтаж кабеля до 35 кВ в дну канала, масса кабеля до 3 кг/м<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის დემონტაჟი არხის ფსკერიდან	მ	15	0.48	0.36	0.13	0.02	7.24	5.33	1.91	0.33	0.78	0.00	
11	მ08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა საზარეო კაბელების დამაგრებით	მ кабеля	85	4.40	1.66	2.44	0.67	373.92	140.98	207.16	57.26	20.67	6.65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	m08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილბუში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	18	1.48	0.89	0.25	0.04	26.68	16.02	4.49	0.68	2.35	0.07
13	m08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	78	3.42	1.27	1.85	0.53	266.69	99.16	143.88	41.14	14.54	4.06
14	m08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	18	2.63	0.91	1.42	0.39	47.32	16.40	25.46	7.08	2.41	0.79
15	m08-03-525-04/20	Установка пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 400 А<პაკეტური ამომრთველის ან გადამრთველის დამაგრება, კედლებზე 400 ამპერამდე დენზე	შტ.	1	62.79	28.55	5.63	1.33	62.79	28.55	5.63	1.33	4.12	0.15
16	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<400/3,400/6>	შტ.	4	76.52	35.88	3.19	0.32	306.08	143.54	12.77	1.27	20.36	0.16
17	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<სტ40/2>	შტ.	1	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
18	m08-03-573-06/20	Пульт (шкаф) навесной, до 1200x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 1200x600x500 მმ-მდე (დმ)<1ფ. 9 ადგ>	შტ.	1	47.80	16.71	29.73	4.89	47.80	16.71	29.73	4.89	2.37	0.65
19	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<სტ.53/1,სტ.55/1>	შტ.	2	43.50	16.71	25.74	3.95	87.01	33.42	51.48	7.90	4.74	1.06
20	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<სტ.53/3>	შტ.	2	43.50	16.71	25.74	3.95	87.01	33.42	51.48	7.90	4.74	1.06
21	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	შტ.	8	16.98	4.94	11.33	3.29	135.88	39.48	90.61	26.34	5.60	4.88
22	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1ფ. 16 ადგ>	მ სიროსი по фронту	3	122.67	49.70	61.38	11.87	368.00	149.11	184.13	35.62	21.15	3.72
23	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1ფ. 24 ადგ>	მ სიროსი по фронту	5	122.67	49.70	61.38	11.87	613.33	248.51	306.88	59.37	35.25	6.20
24	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1ფ. 12 ადგ>	მ სიროსი по фронту	3	122.67	49.70	61.38	11.87	368.00	149.11	184.13	35.62	21.15	3.72
25	5-3.2.9-1993(до120)/20	Оконцевание жил кабеля (монтаж наконечника) сечением до 120 мм2<კაბელის მარღვის დაბოლოების მოწყობა (ბუნისის მონტაჟი) 120 მმ2-ზე ნაკლები კვეთის	შტ	18	4.77	4.77	0.00	0.00	85.93	85.93	0.00	0.00	12.60	0.00
26	m08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<1000/5>	შტ.	3	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18
27	m08-01-58-01/20 <ks=0.7> <km=0.7>	Монтаж выключателя нагрузки с ручным приводом<დატვირთვის ამომრთველი მონტაჟი ხელის ამბრავით	შტ.	1	30.96	33.70	4.01	1.54	30.96	33.70	4.01	1.54	4.94	0.15
28	m08-03-526-10/20	Выключатель автоматический 1, 2, 3-полюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 1000 А<ავტომატური ამომრთველი (1, 2, 3-პოლუსიანი) კონსტრუქციებზე დაყენება,1000 ამპერამდე დენზე	შტ	1	75.08	47.44	4.53	0.19	75.08	47.44	4.53	0.19	5.97	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	m08-03-526-01/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<а>ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	2	19.24	10.64	1.31	0.00	38.47	21.28	2.62	0.00	3.12	0.04
30	m08-03-526-02-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 100 А<а>ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 100 ამპერამდე დენზე	шт	3	19.70	10.88	1.38	0.19	59.11	32.64	4.13	0.56	4.87	0.06
31	m08-01-61-01/20	Установка предохранителя (3-20 кВ)<ა>მცველის დაყენება (3-20 კვ)<მ/მ.მცველი>	шт.	3	14.07	7.71	1.05	0.37	42.22	23.12	3.14	1.12	3.39	0.12
32	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<ა>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	9	15.77	14.13	0.15	0.00	141.89	127.15	1.37	0.00	16.47	
33	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<ა>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	36	10.73	9.50	0.16	0.00	386.44	341.84	5.88	0.00	44.28	
34	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<ა>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	15	9.93	9.03	0.14	0.00	148.95	135.49	2.14	0.00	17.55	
35	27-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<ა>პოლიეთილენის მილყელების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	32	1.25	1.23	0.02	0.01	40.08	39.49	0.59	0.17	7.04	0.03
36	m08-01-62-02დ/20	Демонтаж трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<ა>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დემონტაჟი 3 ტ-მდე (3-20 კვ)	шт.	1	311.72	143.70	168.02	56.57	311.72	143.70	168.02	56.57	21.07	6.61
37	m08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<ა>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ)	шт.	1	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44
38	m01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<ა>გაშვება-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძალგანი სამფაზიანი ზეთის სამგრაგნილიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
39	m08-01-68-02/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 500 мм2 (медь или алюминий)<ა>შემკრები სალტეების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 500 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	3	5.62	4.40	0.85	0.07	16.86	13.20	2.54	0.20	1.94	0.03
40	m08-02-163-06/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<ა>შემკრებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2	15.72	11.86	0.00	0.00	31.44	23.72	0.00	0.00	3.48	
41	m08-02-163-10/20	Заделка кофцевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<ა>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 2 120 მმ2-მდე	шт.	2	20.69	16.83	0.00	0.00	41.37	33.65	0.00	0.00	4.93	
42	m08-02-163-03/20	Заделка кофцевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<ა>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	8	20.31	16.45	0.00	0.00	162.50	131.60	0.00	0.00	19.30	
43	m08-02-163-02/20	Заделка кофцевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<ა>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	16	18.05	14.19	0.00	0.00	288.76	226.97	0.00	0.00	33.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	m08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм²<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	18	0.83	0.83	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	2.19	0.00
45	m08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм²<ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ²-მდე	шт.	10	15.17	11.31	0.00	0.00	151.70	113.08	0.00	0.00	16.58	
46	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм²<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	32	2.07	2.07	0.00	0.00	66.35	66.35	0.00	0.00	9.73	0.00
47	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм²<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	40	1.55	1.55	0.00	0.00	61.98	61.98	0.00	0.00	9.09	0.00
48	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм²<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24	1.03	1.03	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	3.63	0.00
49	m08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм²<სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	40	0.93	0.93	0.00	0.00	37.32	37.32	0.00	0.00	5.47	0.00
50	m08-02-396-05/20	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам; длина 2 м<ალითონის ხოკერების გაყვანა კედლებზე და ქურზე; სიგრძე 2 მ.	მ	189	4.00	1.98	0.25	0.02	756.23	374.08	46.84	3.01	56.85	0.38
51	m08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<ჩამამჩენებელი გამტარები. გამტარი ჩამამჩენებელი დიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ	მ	13	2.21	1.40	0.44	0.03	28.73	18.22	5.74	0.43	2.77	0.06
52	m08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<ჩამამჩენებელი ვერტიკალური კუთხოვან ფოლადისგან 16მმ	шт.	6	9.67	5.46	3.24	0.22	58.00	32.73	19.41	1.34	4.97	0.17
53	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм²)<ჩამამჩენებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ²)	მ	67	1.67	1.09	0.42	0.04	111.96	73.18	28.25	2.35	11.12	0.30
54	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	3	1.87	1.87	0.00	0.00	5.62	5.62	0.00	0.00	1.27	
55	00-08-01/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места до 30 кг<ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 30კგ-მდე	место	1	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.43	
56	00-08-03/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 51-80 кг<ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 51-80კგ-მდე	место	6	1.68	1.68	0.00	0.00	10.10	10.10	0.00	0.00	2.14	
57	00-08-02/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 31-50 кг<ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-50კგ-მდე	место	3	1.91	1.91	0.00	0.00	5.73	5.73	0.00	0.00	1.21	
58	00-08-04/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места более 80 кг<ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	5	1.65	1.65	0.00	0.00	8.23	8.23	0.00	0.00	1.74	
59	00-08-05-02/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 16-40 кг<ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 16-40 კგ	место	3	0.77	0.77	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.52	
60	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	57	1.92	1.92	0.00	0.00	109.58	109.58	0.00	0.00	24.68	
61	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<გოფრირებული პვექ მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელში>	მ	16.5	1.32	0.96	0.05	0.00	21.85	15.90	0.75	0.00	2.51	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	მ18-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<=>გოფირებული პვე მისების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	195	1.32	0.96	0.05	0.00	258.17	187.92	8.83	0.00	29.64	2.85
63		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						7,807.59	4371.99	1891.33	443.22	521.01	54.53
64		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						3,611.41					
65		სულ ВСЕГО I+II	ლარი						8052.64	4487.08	2003.46	464.32	641.53	57.52
66		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						3,645.72					
67		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						11,698.36					
68		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						1,345.31					
69		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						13,043.67					
70		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						391.31					
71		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						13,434.98					
72		დღგ НДС (18%)	ლარი						2,418.30					
73		სულ ВСЕГО	ლარი						15,853.27					

კპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი





რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ. ჯოჯიშვილი