

შეთანხმებულია / **Согласовано**  
 ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო  
 საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ  
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной  
 деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / *Handwritten signature*

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе  
 10/9/2020

**СМЕТА № CN-637/20**

ქ.თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. №1, ს.ს "არდი დაზღვევა" ს/ქ №3031  
 ელ. მომარაგება  
 CN-637/20 (1CNS-08/3332/20)

№	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.э. Осн.рабо чи, общие	Т.э. мех., общие
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн. ЗП.	ЭММ	Из них ЗП мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	46-04-002-1/20	Разработка монолитных перекрытий, бетонных толщиной 10-12 см<>ბეტონის მონოლითური გადახურვის დამუშავება სისქით 10-12სმ	მ3	3.00	183.1	69.1	114.0	28.9	549.3	207.2	342.1	86.6	34.7	
3	31-01-065-04/20-1	Резка зетвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ,30მმ სიღრმეზე	მ	15.00	0.8	0.6	0.2	0.0	11.3	8.4	2.8	0.0	1.2	
4	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	2.00	18.2	18.2	0.0	0.0	36.3	36.3	0.0	0.0	6.5	0
5	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	16.00	58.4	16.8	41.6	9.9	934.8	269.3	665.6	158.2	48.0	
6	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	13.00	4.7	4.7	0.0	0.0	60.7	60.7	0.0	0.0	15.7	
7	01-02-60-03ტ/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	ტ	7.00	1.4	1.4	0.0	0.0	9.9	9.9	0.0	0.0	2.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01-02-60-03ტრ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<=>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	10.00	1.7	1.7	0.0	0.0	16.5	16.5	0.0	0.0	4.3	
9	სს-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<=>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	10.00	8.1	0.0	8.1	0.0	80.7	0.0	80.7	0.0		
10	01-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<=>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	8.00	2.0	2.0	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0	0.0	4.2	
11	სს-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<=>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	8.00	8.07	0	8.07	0	64.56	0	64.56	0		
12	4.1.3233-20.1	Песок немыйтый ქვიშა<=>	მ3	5.00	28				140					
13		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы							1920.26	624.54	1155.72	244.80	117.18	0.00
14		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)							268.84					
15		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
16	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<=>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	66.00	1.51	0.71	0.80	0.26	99.72	47.08	52.64	17.45	6.90	2.57
17	მ08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<=>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კვ/მ-მდე	მ	70.00	2.23	1.25	0.77	0.25	156.09	87.60	53.57	17.35	12.85	2.72
18	მ08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<=>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ кабеля	4.00	4.40	1.66	2.44	0.67	17.60	6.63	9.75	2.70	0.97	0.31
19	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<=>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ кабеля	6.00	1.13	0.70	0.21	0.03	6.79	4.19	1.25	0.19	0.61	0.00
20	მ08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 ძარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი ძარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.31	16.45	0.00	0.00	40.62	32.90	0.00	0.00	4.82	
21	მ08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<=>სადენის ან კაბელის ძარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	2.07	2.07	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00
22	მ08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<=>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<400/5>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	M08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	15.77	14.13	0.15	0.00	47.30	42.38	0.46	0.00	5.49	
24	M08-01-53-01d/20	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ<>დენის ტრანსფორმატორის დემონტაჟი 10 კვ-მდე ძაბვის	шт.	3.00	13.07	11.60	1.47	0.52	39.20	34.80	4.40	1.57	5.10	0.13
25	M08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	4.00	1.32	0.96	0.05	0.00	5.30	3.86	0.18	0.00	0.61	0.06
26		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						507.61	325.75	128.52	41.50	47.08	5.97
27		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						275.44					
28		სულ ВСЕГО I+II	ლარი						2,427.87	950.29	1,284.24	286.30	164.26	5.97
29		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						544.28					
30		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						2,972.15					
31		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						341.80					
32		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						3,313.95					
33		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						99.42					
34		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						3,413.37					
35		დღგ НДС (18%)	ლარი						614.41					
36		სულ ВСЕГО	ლარი						4,027.78					

კაპ.მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ.ოქროპირიძე