

შეთანხმებულია / Сoгласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის  
სამსახურის უფროსის მშ  
ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной  
деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № 3რ. №213 (წერ. №0907/283/20)

9/14/2020

რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. ნაკ. №056/015

6/0.4 კვ საკაბელო ქსელის მოწყობა; ქ/ს №5043-ის დემონტაჟი; ქ.კ.ს.ქ.-ს მონტაჟი და გამრიცხველიანება

პრ. №213 (წერ. №0907/283/20) CN-116/20-ის ეტაპი

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.раб очих, общие	Т.з. мех., общие		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн. ЗП	ЭММ		Из них ЗП мех.	Осн. ЗП.			ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	2.10	18.17	18.17	0.00	0.00	38.17	38.17	0.00	0.00	6.80	0.00
3	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	1.80	4.67	4.67	0.00	0.00	8.41	8.41	0.00	0.00	2.18	
4	01-02-60-03ტ/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	ტ	1.00	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.43	
5	სც-ტრანს-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელეებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	ტ	1.00	8.07	0.00	8.07	0.00	8.07	0.00	8.07	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	1-02-60-03ი/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინტერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	0.50	2.01	2.01	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.26	
7	Ц-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	0.50	8.07	0.00	8.07	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00		
8	1.1.3№233-20.1	Песок немый<>	м3	0.30	28.00				8.40					
9		<b>ИТОГО Строительные работы&lt;&gt;</b>							<b>69.74</b>	<b>49.23</b>	<b>12.11</b>	<b>0.00</b>	<b>9.67</b>	<b>0.00</b>
10		<b>Накладные расходы (14% от ПЗ)&lt;&gt;</b>							<b>9.76</b>					
11		<b>2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
12	08-02-142-04/20	Устройство постели при 4-х кабелях (или трубах) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ოთხი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	2.00	2.05	1.25	0.80	0.26	4.09	2.50	1.60	0.53	0.37	0.08
13	04-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილისადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებიგან (დიამ. 110 მმ)	მ	8.00	0.77	0.73	0.00	0.00	6.12	5.84	0.00	0.00	1.06	
14	08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კგ/მ-მდე	მ	2.00	2.23	1.25	0.77	0.25	4.46	2.50	1.53	0.50	0.37	0.08
15	08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	2.00	1.64	1.11	0.20	0.04	3.29	2.21	0.39	0.08	0.32	0.01
16	08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	12.00	1.13	0.70	0.21	0.03	13.58	8.38	2.49	0.38	1.23	0.01
17	08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კგ/მ-მდე	მ	6.00	1.61	0.82	0.58	0.18	9.67	4.89	3.50	1.06	0.72	0.11
18	08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	6.00	1.48	0.89	0.25	0.04	8.89	5.34	1.50	0.23	0.78	0.02
19	08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	33.00	0.92	0.51	0.18	0.03	30.21	16.74	6.01	1.05	2.46	0.01
20	08-02-145-01/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 1 кг<>1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	6.00	0.79	0.40	0.17	0.03	4.76	2.40	1.01	0.19	0.35	0.00
21	03-04-017-01/20	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0.4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника<>თვითმზიდი იზოლირებული სადენების ჩამოკიდება (თის-2А) 0,4-1 კვ (ძაბვის მოხსნით) ბოძების რაოდენობა 29, ავტოგიდროაშწის გამოყენებით	მ	12.00	2.03	1.21	0.82	0.27	24.30	14.47	9.82	3.24	2.16	4.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	5-3.2.9-1993(до120)/20	Оконцевание жил кабеля (монтаж наконечника) сечением до 120 мм2<>კაბელის მარღვის დაბოლოების მოწყობა (ბუნის მონტაჟი) 120 მმ2-ზე ნაკლები კვეთის	шт	16.00	4.77	4.77	0.00	0.00	76.38	76.38	0.00	0.00	11.20	0.00
23	08-02-163-06/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>შემკერებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	3.00	15.72	11.86	0.00	0.00	47.17	35.58	0.00	0.00	5.22	
24	08-02-163-04/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<>შემკერებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	3.00	14.09	10.23	0.00	0.00	42.28	30.69	0.00	0.00	4.50	
25	08-02-163-05/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2<>შემკერებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ2-მდე	шт.	2.00	12.02	8.16	0.00	0.00	24.04	16.31	0.00	0.00	2.39	
26	08-02-163-07/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>შემკერებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ბულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	17.93	14.06	0.00	0.00	17.93	14.06	0.00	0.00	2.06	
27	08-02-163-07/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>შემკერებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ბულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე<მშრალი+ხეთიანი კაბელისთვის>	шт.	1.00	17.93	14.06	0.00	0.00	17.93	14.06	0.00	0.00	2.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	მ08-02-163-12/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм <sup>2</sup> <=>შემკურთხეული ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ <sup>2</sup> -მდე	шт.	1.00	16.00	12.13	0.00	0.00	16.00	12.13	0.00	0.00	1.78	
29	მ08-02-163-12/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм <sup>2</sup> <=>შემკურთხეული ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ <sup>2</sup> -მდე<მშრალი+ზეთიანი კაბელისთვის>	шт.	2.00	16.00	12.13	0.00	0.00	31.99	24.27	0.00	0.00	3.56	
30	მ08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм <sup>2</sup> <=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ <sup>2</sup> -მდე	шт.	3.00	20.31	16.45	0.00	0.00	60.94	49.35	0.00	0.00	7.24	
31	მ08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм <sup>2</sup> <=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ <sup>2</sup> -მდე	шт.	3.00	18.05	14.19	0.00	0.00	54.14	42.56	0.00	0.00	6.24	
32	მ08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм <sup>2</sup> <=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ <sup>2</sup> -მდე	шт.	2.00	15.17	11.31	0.00	0.00	30.34	22.62	0.00	0.00	3.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	მ08-02-163- ი8/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	23.36	19.50	0.00	0.00	46.72	39.00	0.00	0.00	5.72	
34	მ08-02-163- 10/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 2 120 მმ2-მდე	шт.	3.00	20.69	16.83	0.00	0.00	62.06	50.48	0.00	0.00	7.40	
35	მ08-02-144- ი7/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	18.00	2.07	2.07	0.00	0.00	37.32	37.32	0.00	0.00	5.47	0.00
36	მ08-02-144- ი6/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	28.00	1.55	1.55	0.00	0.00	43.39	43.39	0.00	0.00	6.36	0.00
37	მ08-02-144- ი5/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24.00	1.03	1.03	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	3.63	0.00
38	მ08-02-144- ი4/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	21.00	0.93	0.93	0.00	0.00	19.59	19.59	0.00	0.00	2.87	0.00
39	მ08-03-523- ი2/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	33.00	10.73	9.50	0.16	0.00	354.24	313.36	5.39	0.00	40.59	
40	მ08-03-523- ი1/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	3.00	9.93	9.03	0.14	0.00	29.79	27.10	0.43	0.00	3.51	
41	მ08-01-86-02/20	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции (КТП) - НВ<>კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მონტაჟი (КТП) - დმ<1000 კვა>	шт.	1.00	129.09	94.80	33.24	11.80	129.09	94.80	33.24	11.80	13.90	1.37
42	მ08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ხეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ)<1000 კვა>	шт.	1.00	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44
43		მალღვანი ტრანსფორმატორის საპარატო მომჭერი<>	шт	4.00	5.50				22.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	მ08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	8.00	9.67	5.46	3.24	0.22	77.33	43.64	25.88	1.78	6.63	0.22
45	მ08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	32.00	1.67	1.09	0.42	0.04	53.47	34.95	13.49	1.12	5.31	0.14
46	მ08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)-სტ. №55.1>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
47	მ08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<>სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	1.00	16.98	4.94	11.33	3.29	16.98	4.94	11.33	3.29	0.70	0.61
48	მ08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<>სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	მ	6.00	2.85	2.02	0.63	0.03	17.11	12.10	3.75	0.15	1.84	0.02
49	მ08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<0.4 კვ>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18
50	მ08-01-62-02დ/20	Демонтаж трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დემონტაჟი 3 ტ-მდე (3-20 კვ)	шт.	1.00	311.72	143.70	168.02	56.57	311.72	143.70	168.02	56.57	21.07	6.61
51	მ08-01-58-01/20 ks=0.7> km=0.7>	Монтаж выключателя нагрузки с ручным приводом<>დატვირთვის ამომრთველი მონტაჟი ხელის ამძრავით<დატვირთვის ამომრთველის დემონტაჟი>	шт.	1.00	30.96	33.70	4.01	1.54	30.96	33.70	4.01	1.54	4.94	0.15
52	მ08-01-56-01დ/20	Демонтаж Разъединителя трехполосного напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А<>სამპოლუსიანი გამითიშველის დემონტაჟი, 10 კვ-მდე ძაბვის, დენი 1000 ამპერამდე	шт.	5.00	23.73	20.62	3.11	1.16	118.65	103.12	15.53	5.82	15.12	0.53
53	მ08-01-68-02დ/20	Демонтаж шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 500 мм2 (медь или алюминий)<>შემკრები სალტების დემონტაჟი - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 500 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	42.00	3.68	3.08	0.60	0.05	154.34	129.33	25.01	1.94	18.96	0.24
54	მ08-03-571-05დ/20	Щиты и стеллажи шкафового исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ) - демонтаж 12-24 мест. Шкафа учета<>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ) - დემონტაჟი 12-24 ადგილზე<კარადის<აი სახაზო>	მ ширины по фронту	2.00	77.76	34.79	42.96	8.31	155.51	69.58	85.93	16.62	9.87	1.74
55	მ08-03-573-04დ/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ) - демонтаж 1 мест. Шкафа учета<>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1 ადგილზე. აღრიცხვის კარადის<სტ. №55.1>	шт.	1.00	33.36	11.70	21.66	4.24	33.36	11.70	21.66	4.24	1.66	0.85
56	მ08-03-600-02დ/20	Демонтаж трехфазного счетчика<>სამფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	1.00	11.38	3.45	7.93	2.30	11.38	3.45	7.93	2.30	0.49	0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	M08-01-53- ჩ1დ/20	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ<>დენის ტრანსფორმატორის დემონტაჟი 10 კვ-მდე ძაბვის<0.4 კვ>	шт.	3.00	13.07	11.60	1.47	0.52	39.20	34.80	4.40	1.57	5.10	0.13
58	M08-02-405- ჩ1დ/20	Демонтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<>სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე დემონტაჟი	მ	10.00	1.85	1.41	0.44	0.02	18.49	14.11	4.38	0.18	2.15	0.02
59	ჩ0-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	4.00	1.87	1.87	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	1.69	
60		<b>ИТОГО Монтажные работы&lt;&gt;</b>							<b>3,325.43</b>	<b>1,971.39</b>	<b>723.76</b>	<b>201.89</b>	<b>284.13</b>	<b>28.70</b>
61		<b>Накладные расходы (75% от ЗП)&lt;&gt;</b>							<b>1,629.96</b>					
62		<b>ВСЕГО прямых затрат&lt;&gt;</b>							<b>3,395.17</b>	<b>2,020.63</b>	<b>735.86</b>	<b>201.89</b>	<b>293.80</b>	<b>28.70</b>
63		<b>ВСЕГО Накладные расходы&lt;&gt;</b>							<b>1,639.72</b>					
64		<b>ИТОГО с накладными расходами&lt;&gt;</b>							<b>5,034.89</b>					
65		<b>Прибыль с налогом&lt;&gt;</b>							<b>579.01</b>					
66		<b>ИТОГО с прибылью&lt;&gt;</b>							<b>5,613.90</b>					
67		<b>Непр.Расходы (3% от Итого)&lt;&gt;</b>							<b>168.42</b>					
68		<b>Всего с Непр. Расх-ми&lt;&gt;</b>							<b>5,782.32</b>					
69		<b>Устройство стандартного фундамента КТП-1000 с учётом цен материалов</b>							<b>967.48</b>					
70		<b>демонтаж ТП №5043 (строител. Работ)</b>							<b>5,333.70</b>					
71		<b>Всего I+II+III</b>							<b>12,083.50</b>					
72		<b>НДС (18%)&lt;&gt;</b>							<b>2,175.03</b>					
73		<b>ВСЕГО с НДС&lt;&gt;</b>							<b>14,258.53</b>					

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო  
სამსახ.უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი




რ.დოჭვირი

ნონა შოშიტაშვილი

ნინო შოშიტაშვილი